

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 単独事業 ＊ ＊					
管路		式			
管きょ工(開削)		式			
管路土工		式			
管路掘削		一式			
機械掘削工(バックホウ)		m3		20	
管路埋戻		一式			
砂基礎設置(機械施工)		m3		6	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3		4	
バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込)		m3		10	
ダンプトラック運搬(2t)		m3		10	
発生土処理（現場～仮置場）		一式			
発生土積込み・運搬工		m3		20	
発生土処理（仮置場～処分地）		一式			
バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込)		m3		4	
ダンプトラック運搬(仮置場→処分地)土砂		m3		4	
建設発生土受入費		m3		4	
管路土工		式			

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
管路掘削		一式			
機械掘削(小型バックホウ掘削)		m3		60	
管路埋戻		一式			
砂基礎設置(機械投入＋締固め)		m3		20	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3		30	
バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込)		m3		50	
ダンプトラック運搬(仮置場→現場)土砂		m3		50	
小型不整地運搬車積込・運搬		m3		50	
発生土処理（現場～仮置場）		一式			
小型不整地運搬車積込・運搬		m3		60	
バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込)		m3		60	
ダンプトラック運搬(現場→仮置場)		m3		60	
発生土処理（仮置場～処分地）		一式			
積込(ルーズ)		m3		5	
土砂等運搬(仮置場→処分地)		m3		5	
建設発生土受入費		m3		5	
管布設工		式			
硬質塩化ビニル管		一式			

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
硬質塩化ビニル管設置工		m		70.7	
マンホール用可とう継手		個		8	
埋設標識テープ		一式			
管明示シート工		m		70.7	
管路土留工		式			
軽量鋼矢板土留		一式			
軽量鋼矢板Ⅱ型設置・撤去		m		24	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		t・日		38.2	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		t・現		3.82	
金属支保設置・撤去		m		24.3	
金属支保工賃料（1段）		式		1	
金属支保工基本料		式		1	
マンホール工		式			
組立マンホール工		式			
組立1号マンホール		一式			
組立マンホール設置工		箇所		2	
底部工(組立式) 1号マンホール		箇所		2	
底部工(組立式) 1号マンホール		箇所		1	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種		個		2	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種		個		1	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種		個		1	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種		個		2	
調整リング φ600		個		4	
人孔蓋調整モルタル		箇所		1	
人孔蓋調整モルタル		箇所		1	
高さ調整部材等		箇所		2	
下水道用铸铁蓋 受枠込み		組		2	
マンホール削孔費 1号(Ⅰ種)		箇所		2	
組立特1号マンホール		一式			
組立マンホール設置工		箇所		2	
底部工(組立式) 特1号マンホール		箇所		2	
特1号組立式マンホール		個		2	
特1号組立式マンホール		個		2	
調整リング φ600		個		2	
人孔蓋調整モルタル		箇所		2	
高さ調整部材等		箇所		2	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
下水道用铸铁蓋 受枠込み		組		2	
マンホール削孔費 1号（I 種）		箇所		2	
取付管およびます工（雨水）		式			
管路土工		式			
管路掘削		一式			
取付管土工（塩ビ管 φ150）		m		2.3	
発生土処理（仮置場～処分地）		一式			
バックホウ掘削積込及び積込（仮置場での積込）		m <sup>3</sup>		0.5	
土砂等運搬（仮置場→処分地）		m <sup>3</sup>		0.5	
建設発生土受入費		m <sup>3</sup>		0.5	
ます設置工（雨水）		式			
ます		一式			
集水桝（グレーチング蓋）		基		2	
取付管布設工（雨水）		式			
取付管		一式			
取付管布設工（硬質塩化ビニル管）		m		2.3	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		m		2.3	
取付管用継手15° 30° 自在曲管		個		4	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
接着受口カー		個		4	
可とう支管取付工(塩ビ本管φ350用)		箇所		2	
管明示シート工		m		1.3	
付帯工		式			
舗装撤去工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		33	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		77	
殻運搬処理		一式			
ダンプトラック運搬 As		m3		4	
廃材処理費		t		9	
濁水運搬処理工		一式			
濁水運搬処理工		式		1	
道路復旧工（仮復旧）私道As		式			
下層路盤		一式			
下層路盤(歩道部)		m2		17	
上層路盤		一式			

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
上層路盤(歩道部)		m2		17	
表層		一式			
表層(車道・路肩部) 人力		m2		17	
道路復旧工 (本復旧工, 私道As)		式			
不陸整正		一式			
不陸整正		m2		59	
不陸整正		m2		17	
表層		一式			
表層(車道・路肩部) 人力		m2		77	
道路復旧工 (本復旧工, 管理用通路)		式			
下層路盤		一式			
路盤工(人力)		m3		3	
小型不整地運搬車積込・運搬		m3		3	
表層		一式			
表層(車道・路肩部) 人力		m2		43	
既設構造物撤去工		式			
既設側溝撤去		一式			
構造物とりこわし		m3		4	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
不整地運搬車運搬		m3		4	
ダンプトラック運搬(2t積級)		m3		4	
廃材処理費		t		10	
防護柵工		式			
防護柵 (横断・転落防止柵)		一式			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m		72	
耐雪型ガードパイプ(転落防止柵)C0用		m		70	
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セレートタイプ)		基		2	
コンクリート 18-8-25(20) W/C≦60%		m3		15	
型枠		m2		72	
型枠		m2		4	
モルタル練		m3		0.1	
碎石基礎工		m3		4	
小型不整地運搬車積込・運搬		m3		4	
人力築立(土羽)整形工		m2		55	
バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込)		m3		10	
ダンプトラック運搬(2t)		m3		10	
小型不整地運搬車積込・運搬		m3		10	

02-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
階段工			式			
現場打階段			一式			
基礎砕石			m2		9	
コンクリート	18-8-40 W/C≤60%		m3		1. 1	
型枠			m2		18	
仮設工			式			
仮設工			式			
防護施設工			式			
仮囲い			一式			
仮囲い設置・撤去			m		68	
排水工			式			
締切排水工			一式			
ポンプ運転			日		46	
ポンプ設置・撤去・仮排水管布設撤去			箇所		1	
交通管理			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		190	
J R保安要員			一式			

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
工事管理者		人日		46.5	
列車見張員		人日		93	
電力設備工		式			
受変電設備		一式			
低圧受電設備		式		1	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬		t		8.095	
仮設材等の運搬		t		8.095	
仮設材等の積込み取卸し費		t		8.095	
仮設材等の積込み取卸し費		t		8.095	
事業損失防止施設費		式			
家屋調査費		式			
打合せ協議		業務		1	
現地踏査		業務		1	
家屋調査費		軒		4	
家屋調査費		軒		1	

02-実施-下水-0001-当初

#

総括情報表

頁0-0019

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初  1 実施単価 31 新潟③ 0-02. 09. 20 (0)  7 下水道 R:¥設計書¥2020_令和02年度¥055西部地域下水道事務所¥01当初¥0502-西下第114号-当初-坂井輪排水区上坂井分区枝線206(JR3工区軌道敷内)		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 小型車補正の有無	02 下水道工事(2) 02 大都市(2) 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	43,100,000 43,100,000	4,310,000 4,310,000	47,410,000 47,410,000

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独事業 ＊ ＊	※手入力※						X1000
管路							YG000000001
				式		11, 196, 705	
管きよ工(開削)							YG000000002
				式		2, 298, 286	
管路土工							YG000000003
				式		197, 440	
管路掘削							YG000000004
				一式		52, 040	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	機械掘削工(バックホウ) クローラ型 山積0. 22m3 見積もり 2, 602円/m3 0 省略						F0001 0
		20		※手入力※ m3	※手入力※ 2, 602	52, 040	
管路埋戻							YG000000005
				一式		49, 160	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	砂基礎設置(機械施工) 見積もり 2, 145円/m3 0 省略						F0002 0
		6		※手入力※ m3	※手入力※ 2, 145	12, 870	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 山積0. 22m3(平積0. 16m3) 見積もり 3, 325円/m3 0 省略						F0003 0
		4		※手入力※ m3	※手入力※ 3, 325	13, 300	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	バックホ掘削積込及び積込(仮置場での積込) クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 908円/m3 0 省略	10		※手入力※ m3	※手入力※ 908	9,080	F0004 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	ダンプトラック運搬(2t) 土砂 1.0km以下 仮置場→現場 見積もり 1,391円/m3 0 省略	10		※手入力※ m3	※手入力※ 1,391	13,910	F0005 0
	発生土処理(現場～仮置場) ※手入力※			一式		54,480	YG000000006
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	発生土積込み・運搬工 ダンプトラック2t 1.0km以下 現場→仮置場 見積もり 2,724円/m3 0 省略	20		※手入力※ m3	※手入力※ 2,724	54,480	F0006 0
	発生土処理(仮置場～処分地) ※手入力※			一式		41,760	YG000000006
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	バックホ掘削積込及び積込(仮置場での積込) クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 844円/m3 0 省略	4		※手入力※ m3	※手入力※ 844	3,376	F0007 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	ダンプトラック運搬(仮置場→処分地)土砂 60.0km以下 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 7,436円/m3 0 省略	4		※手入力※ m3	※手入力※ 7,436	29,744	F0008 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	建設発生土受入費 ほぐし土	4		※手入力※ m3	2,160	8,640	VZANDO 0 施工 第0-0001号内訳表
	T 処分費等						
管路土工 ※手入力※				式		996,981	YG000000003

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削							YG000000004
				一式		161,820	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3) 見積もり 2,697円/m3 0 省略						F0009 0
		60	※手入力※ m3	※手入力※ 2,697	161,820		
管路埋戻							YG000000005
				一式		513,810	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	砂基礎設置(機械投入+締固め) バックホウ山積0.16m3 クレーン0.90t 見積もり 5,568円/m3 0 省略						F0010 0
		20	※手入力※ m3	※手入力※ 5,568	111,360		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	機械投入埋戻工(小型バックホウ) バックホウ山積0.16m3 クレーン0.90t 見積もり 6,600円/m3 0 省略						F0011 0
		30	※手入力※ m3	※手入力※ 6,600	198,000		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込) クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 844円/m3 0 省略						F0007 0
		50	※手入力※ m3	※手入力※ 844	42,200		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	ダンプトラック運搬(仮置場→現場)土砂 1.0km以下 バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3) 見積もり 1,530円/m3 0 省略						F0012 0
		50	※手入力※ m3	※手入力※ 1,530	76,500		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	小型不整地運搬車積込・運搬 土砂・碎石 見積もり 1,715円/m3 0 省略						F0013 0
		50	※手入力※ m3	※手入力※ 1,715	85,750		
発生土処理(現場～仮置場) ※手入力※							YG000000006
				一式		269,460	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 小型不整地運搬車積込・運搬 土砂・碎石 見積もり 1,715円/m3 0 省略	60	※手入力※ m3	※手入力※ 1,715	102,900	F0013 0	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ バックホ掘削積込及び積込(仮置場での積込) クローラ型山積0.22m3(平積0.16m3)クレーン0.90t 見積もり 1,385円/m3 0 省略	60	※手入力※ m3	※手入力※ 1,385	83,100	F0014 0	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ダンプトラック運搬(現場→仮置場) 2t 1.0km以下 土砂 見積もり 1,391円/m3 0 省略	60	※手入力※ m3	※手入力※ 1,391	83,460	F0015 0	
発生土処理（仮置場～処分地）※手入力※					YG000000006	
			一式	51,891		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 積込(ルーズ) 仮置場での積込み 見積もり 936.3円/m3 0 省略	5	※手入力※ m3	※手入力※ 936.3	4,681	F0016 0	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 土砂等運搬(仮置場→処分地) 60.0km以下 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 7,282円/m3 0 省略	5	※手入力※ m3	※手入力※ 7,282	36,410	F0017 0	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 建設発生土受入費 ほぐし土 T 処分費等	5	※手入力※ m3	2,160	10,800	VZANDO 0 施工 第0-0001号内訳表	
管布設工					YG000000007	
			式	910,005		
硬質塩化ビニル管					YG000000010	
			一式	895,300		

02-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	硬質塩化ビニル管設置工 管径350mm 見積もり 11,000円/m 0 省略	70.7	※手入力※ m	※手入力※ 11,000	777,700	F0018 0	
	マンホール用可とう継手 塩ビ管 径350mm 貼付タイプ 物価資料 建設物価P. 300積算資料P. 445 0 省略	8	※手入力※ 個	※手入力※ 14,700	117,600	FKATOJ350 0	
埋設標識テープ						YG000000023	
			一式		14,705		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	管明示シート工 見積もり 208円/m 0 省略	70.7	※手入力※ m	※手入力※ 208	14,705	F0019 0	
	管路土留工					YG000000039	
軽量鋼矢板土留	※手入力※					YG000000041	
			一式		193,860		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	軽量鋼矢板Ⅱ型設置・撤去 見積もり 5,104円/m 0 省略	24	※手入力※ m	※手入力※ 5,104	122,496	F0020 0	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内 0 省略	38.2	※手入力※ t・日	120	4,584	TLC2030002 0	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 1 現場当たり修理費及び損耗費（軽作業） 0 省略	3.82	t・現	6,000	22,920	KR1155 0	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 金属支保設置・撤去 1段 見積もり 1,109円/m 0 省略						F0021 0
	24.3	※手入力※ m	※手入力※ 1,109		26,948	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 金属支保工賃料 (1段) 水圧式切梁 0 省略						VKS0001 0 01=24, 02=24, 03=2
	1	※手入力※ 式	4,412		4,412	施工 第0-0002号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 金属支保工基本料 水圧式切梁 0 省略						VKS0003 0 01=12, 02=12, 03=1
	1	※手入力※ 式	12,500		12,500	施工 第0-0003号内訳表
マンホール工						YG000000057
			式		1,664,740	
組立マンホール工						YG000000067
			式		1,664,740	
組立1号マンホール ※手入力※						YG000000068
			一式		949,950	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 組立マンホール設置工 1号マンホール 見積もり 270,100円/箇所 0 省略						F0022 0
	2	※手入力※ 箇所	※手入力※ 270,100		540,200	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 底部工(組立式) 1号マンホール インバート付底塊使用しない RC-40 見積もり 19,550円/箇所 0 省略						F0023 0
	2	※手入力※ 箇所	※手入力※ 19,550		39,100	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 底部工(組立式) 1号マンホール インバート付底塊使用しない RC-40 見積もり 19,090円/箇所 0 省略						F0024 0
	1	※手入力※ 箇所	※手入力※ 19,090		19,090	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 底版 H=130						T1021 0
0 省略	2	個		14,850	29,700	
鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 管取付け壁 900×600						T1013 0
0 省略	1	個		19,750	19,750	
鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 管取付け壁 900×1200						T1015 0
0 省略	1	個		35,850	35,850	
鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 斜壁 600×900×450						T1001 0
0 省略	2	個		19,200	38,400	
調整リンク φ 600 H=100						T1111 0
0 省略	4	個		5,045	20,180	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 人孔蓋調整モルタル φ 600 t=0～25mm						VMORU60025 0
0 省略	1	※手入力※ 箇所		2,740	2,740	施工 第0-0004号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 人孔蓋調整モルタル φ 600 t=26～49mm						VMORU60045 0
0 省略	1	※手入力※ 箇所		4,500	4,500	施工 第0-0005号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 高さ調整部材等 呼び600・900用						VMHZ001 0
0 省略	2	※手入力※ 箇所		5,160	10,320	施工 第0-0006号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 下水道用铸铁蓋 受枠込み 呼び600 T-14 (受枠変形防止高さ調整部材含まず)						FMF600T14 0
新潟市設計単価 0 省略	2	※手入力※ 組		※手入力※ 89,300	178,600	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔費 1号(I 種) 塩ビ管 用 径350用						T1128 0
0 省略	2		箇所	5,760	11,520	
組立特1号マンホール ※手入力※						YG000000068
			一式		714,790	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 組立マンホール設置工 特1号マンホール 見積もり 190,700円/箇所 0 省略	2		※手入力※ 箇所	※手入力※ 190,700	381,400	F0025 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 底部工(組立式) 特1号マンホール インバート付底塊使用しない RC-40 見積もり 13,670円/箇所 0 省略	2		※手入力※ 箇所	※手入力※ 13,670	27,340	F0026 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 特1号組立式マンホール 斜壁 H=300 新潟市設計単価表 (別冊) P.7 0 省略	2		※手入力※ 個	※手入力※ 14,200	28,400	FTOKUSH300 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 特1号組立式マンホール 底付躯体ブロック H=600 新潟市設計単価表 (別冊) P.7 0 省略	2		※手入力※ 個	※手入力※ 32,700	65,400	FTOKUKU600 0
調整リンク φ600 H= 50						T1110 0
0 省略	2		個	3,165	6,330	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 人孔蓋調整モルタル φ600 t=0～25mm 0 省略	2		※手入力※ 箇所	2,740	5,480	VMORU60025 0 施工 第0-0004号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 高さ調整部材等 呼び600・900用 0 省略	2		※手入力※ 箇所	5,160	10,320	VMHZ001 0 施工 第0-0006号内訳表

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 下水道用鋳鉄蓋 受枠込み 呼び600 T-14 (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 新潟市設計単価 0 省略	2		※手入力※ 組	※手入力※ 89,300	178,600	FMF600T14 0
マンホール削孔費 1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径350用 0 省略	2		箇所	5,760	11,520	T1128 0
取付管およびます工(雨水) ※手入力※						YG000000121
			式		197,800	
管路土工						YG000000122
			式		28,695	
管路掘削						YG000000123
			一式		23,552	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 取付管土工(塩ビ管φ150) 見積もり 10,240円/m 0 省略	2.3		※手入力※ m	※手入力※ 10,240	23,552	F0027 0
発生土処理(仮置場～処分地) ※手入力※						YG000000125
			一式		5,143	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ バックホ掘削積込及び積込(仮置場での積込) クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 844円/m3 0 省略	0.5		※手入力※ m3	※手入力※ 844	422	F0007 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 土砂等運搬(仮置場→処分地) 60.0km以下 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 7,282円/m3 0 省略	0.5		※手入力※ m3	※手入力※ 7,282	3,641	F0017 0

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	建設発生土受入費 ほぐし土						VZANDO 0
	T 処分費等	0.5	※手入力※ m3	2,160	1,080	施工 第0-0001号内訳表	
	ます設置工（雨水）	※手入力※					YG000000126
			式		64,456		
ます							YG000000127
			一式		64,456		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	集水枘(グレーチング 蓋) B300×L400×H500 見積もり 32,228円/基 0 省略	2	※手入力※ 基	※手入力※ 32,228	64,456	F0028 0	
	取付管布設工（雨水）	※手入力※					YG000000128
			式		104,649		
取付管							YG000000129
			一式		104,649		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	取付管布設工(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm 接着受口 見積もり 25,230円/m 0 省略	2.3	※手入力※ m	※手入力※ 25,230	58,029	F0029 0	
	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150						TZJ5002018 0
	0 省略	2.3	m	947	2,178		
	取付管用継手15° 30° 自在曲管 S R F φ150mm						T1166 0
	0 省略	4	個	3,650	14,600		

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	接着受口カー W T B φ150mm						T1168 0
	0 省略	4		個	1,048	4,192	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	可とう支管取付工(塩ビ本管φ350用) 本管φ350×支管φ150(接着剤) 見積もり 12,690円/箇所 0 省略	2		※手入力※ 箇所	※手入力※ 12,690	25,380	F0030 0
	管明示シート工 見積もり 208円/m 0 省略	1.3		※手入力※ m	※手入力※ 208	270	F0019 0
付帯工	※手入力※						YG000000140
				式		7,035,879	
舗装撤去工							YG000000141
				式		305,022	
舗装版切断							YG000000142
				一式		16,500	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 見積もり 500円/m 0 省略	33		※手入力※ m	※手入力※ 500	16,500	F0031 0
	舗装版破碎						YG000000143
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	舗装版破碎 アスファルト舗装版 見積もり 3,232円/m2 0 省略	77		※手入力※ m2	※手入力※ 3,232	248,864	F0032 0

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
穀運搬処理							YG000000145
				一式		36,832	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ダンプトラック運搬 As 11.0km以下 バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3) 見積もり 6,508円/m3 0 省略							F0033 0
		4	※手入力※ m3	※手入力※ 6,508		26,032	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材							S0930 0 01=4
	T 処分費等	9	t	1,200		10,800	
濁水運搬処理工	※手入力※						YG000000145
				一式		2,826	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用							S0960 0 01=9.8, 02=0.03, 03=16000
	0 省略	1	式	2,826		2,826	
道路復旧工（仮復旧）私道As	※手入力※						YG000000150
				式		58,310	
下層路盤							YG000000152
				一式		13,209	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーラン RC-40 t=100mm 見積もり 777円/m2 0 省略							F0034 0
		17	※手入力※ m2	※手入力※ 777		13,209	
上層路盤							YG000000153
				一式		17,442	

02-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	上層路盤(歩道部) C-25 t=110mm 見積もり 1,026円/m2 0 省略	17	※手入力※ m2	※手入力※ 1,026	17,442	F0035 0	
	表層						
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	表層(車道・路肩部) 人力 ⑧密粒度As(13) t=30mm 歴青材無 見積もり 1,627円/m2 0 省略	17	※手入力※ m2	※手入力※ 1,627	27,659	F0036 0	YG000000155
	道路復旧工(本復旧工, 私道As) ※手入力※						
	不陸整正 ※手入力※		式	312,163	YG000000150		YG000000151
	0 省略						
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	不陸整正 補足材料有り C-25 t=30mm 見積もり 1,956円/m2 0 省略	59	※手入力※ m2	※手入力※ 1,956	115,404	F0037 0	
	不陸整正 補足材料無し 見積もり 1,401円/m2 0 省略	17	※手入力※ m2	※手入力※ 1,401	23,817	F0038 0	YG000000155
表層							
	表層(車道・路肩部) 人力 ⑨密粒度As(13F) t=40mm 見積もり 2,246円/m2 0 省略	77	※手入力※ m2	※手入力※ 2,246	172,942	F0039 0	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路復旧工（本復旧工，管理用通路） ※手入力※						YG000000150
			式		121,262	
下層路盤						YG000000152
			一式		24,684	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 路盤工(人力) RC-40 見積もり 5,655円/m3 0 省略						F0040 0
	3	※手入力※ m3	※手入力※ 5,655		16,965	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 小型不整地運搬車積込・運搬 土砂・碎石 見積もり 2,573円/m3 0 省略						F0041 0
	3	※手入力※ m3	※手入力※ 2,573		7,719	
表層						YG000000155
			一式		96,578	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 表層(車道・路肩部) 人力 ⑨密粒度As(13F) t=40mm 見積もり 2,246円/m2 0 省略						F0042 0
	43	※手入力※ m2	※手入力※ 2,246		96,578	
既設構造物撤去工 ※手入力※						YG000000003
			式		375,836	
既設側溝撤去 ※手入力※						YG000000004
			一式		375,836	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 見積もり 80,670円/m3 0 省略						F0043 0
	4	※手入力※ m3	※手入力※ 80,670		322,680	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	不整地運搬車運搬 殻 見積もり 3,431円/m3 0 省略	4		※手入力※ m3	※手入力※ 3,431	13,724	F0044 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	タンポトラック運搬(2t積級) Co 10.5km以下 見積もり 6,858円/m3 0 省略	4		※手入力※ m3	※手入力※ 6,858	27,432	F0045 0
	廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)  T 処分費等	10		t	1,200	12,000	S0930 0 01=2  施工 第0-0009号内訳表
防護柵工	※手入力※					5,186,600	YG000001070
防護柵 (横断・転落防止柵)	※手入力※			式			YG000001072
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 手間のみ 材料別途計上 見積もり 3,383円/m 0 省略	72		※手入力※ m	※手入力※ 3,383	243,576	F0046 0
	耐雪型ガードパイプ(転落防止柵)C0用 P3-1.1-2.0B-f  0 省略	70		m	13,600	952,000	T4049 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 片開 W-1000 Z-GS3 支柱メッキ H1200 線径3.2mm×網目50mm 物価資料 0 省略	2		※手入力※ 基	※手入力※ 28,900	57,800	FM0N1000 0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	コンクリート 18-8-25(20) W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物 人力打設 見積もり 55,540円/m3 0 省略	15		※手入力※ m3	※手入力※ 55,540	833,100	F0047 0

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 型枠 鉄筋・無筋構造物 見積もり 36,620円/m2 0 省略	72	※手入力※ m2	※手入力※ 36,620	2,636,640	F0048	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 型枠 見積もり 36,620円/m2 0 省略	4	※手入力※ m2	※手入力※ 36,620	146,480	F0049	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ モルタル練 見積もり 35,920円/m3 0 省略	0.1	※手入力※ m3	※手入力※ 35,920	3,592	F0050	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 砕石基礎工 RC-40 人力施工 見積もり 14,980円/m3 0 省略	4	※手入力※ m3	※手入力※ 14,980	59,920	F0051	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 小型不整地運搬車積込・運搬 土砂・砕石 見積もり 2,573円/m3 0 省略	4	※手入力※ m3	※手入力※ 2,573	10,292	F0041	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 人力築立(土羽)整形工 見積もり 3,536円/m2 0 省略	55	※手入力※ m2	※手入力※ 3,536	194,480	F0052	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ バックホウ掘削積込及び積込(仮置場での積込) クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) 見積もり 908円/m3 0 省略	10	※手入力※ m3	※手入力※ 908	9,080	F0004	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ タンポトラック運搬(2t) 土砂 1.0km以下 仮置場→現場 見積もり 1,391円/m3 0 省略	10	※手入力※ m3	※手入力※ 1,391	13,910	F0005	0
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ 小型不整地運搬車積込・運搬 土砂・砕石 見積もり 2,573円/m3 0 省略	10	※手入力※ m3	※手入力※ 2,573	25,730	F0041	0

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
階段工										YG000001252	
					式				676,686		
現場打階段	※手入力※									YG000001255	
					一式				676,686		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	基礎碎石 RC-40 見積もり 12,140円/m2 0 省略									F0053 0	
		9		※手入力※	m2	※手入力※	12,140		109,260		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	コンクリート 18-8-40 W/C≦60% 無筋・鉄筋構造物 人力打設 見積もり 63,060円/m3 0 省略									F0054 0	
		1.1		※手入力※	m3	※手入力※	63,060		69,366		
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	型枠 鉄筋・無筋構造物 見積もり 27,670円/m2 0 省略									F0055 0	
		18		※手入力※	m2	※手入力※	27,670		498,060		
仮設工										YG000000443	
					式				9,716,060		
仮設工										YG000000444	
					式				9,716,060		
防護施設工										YG000000511	
					式				741,880		
仮囲い										YG000000514	
					一式				741,880		

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	仮囲い設置・撤去 丸パイプ 土中打込み式 囲い高さ=3m 見積もり 10,910円/m 0 省略	68	※手入力※ m	※手入力※	10,910	741,880				F0056	0
	排水工										
	排水工			式		1,492,080				YG000000912	
	縮切排水工			一式		1,492,080				YG000000913	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満 常時排水 見積もり 13,730円/日 0 省略	46	※手入力※ 日	※手入力※	13,730	631,580				F0057	0
	ポンプ設置・撤去・仮排水管布設撤去 見積もり 860,500円/箇所 0 省略										
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	交通管理	1	※手入力※ 箇所	860,500		860,500				F0058	0
	交通誘導警備員			式		6,532,100				YG000000445	
	交通誘導警備員			一式		2,375,000				YG000000446	
	交通誘導警備員B	190	人日	12,500	2,375,000					SWB010212	0
J R保安要員	J R保安要員									YG000000446	
				一式		4,157,100					

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	工事管理者 見積もり 40,400円/人日									W0001	
	0 省略	46.5		※手入力※ 人日		※手入力※ 40,400		1,878,600			572
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	列車見張員 見積もり 24,500円/人日									W0002	
	0 省略	93		※手入力※ 人日		※手入力※ 24,500		2,278,500			572
電力設備工										YG000000495	
					式			950,000			
受変電設備										YG000000496	
					一式			950,000			
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	低圧受電設備 7.5KW 3ヶ月未満 (950,000円) 積算基準 (1 一般土木) 仮設工									F1001	0
	0 省略	1		※手入力※ 式		※手入力※ 950,000		950,000			
直接工事費											
								20,912,765			
運搬費										Z0002	
					式			79,490			
仮設材運搬費										YZ000000003	
					式			79,490			
※手入力※	仮設材等の運搬 往路									SWB010020	0
	(鋼矢板、H形鋼、0 省略	8.095		t		3,410		27,603		01=1.8, 02=1, 03=4, 04=0, 05=2	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※手入力※	仮設材等の運搬 復路									SWB010020 0	
										01=1.8, 02=1, 03=4, 04=0, 05=2	
※手入力※	(鋼矢板、H形鋼、0 省略 仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分) 往路	8.095		t		3,410		27,603		施工	第0-0012号内訳表
										SWB010030 0	
※手入力※	0 省略 仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分) 往路	8.095		t		1,500		12,142		施工	第0-0013号内訳表
										SWB010030 0	
※手入力※	0 省略 仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分) 復路	8.095		t		1,500		12,142		施工	第0-0014号内訳表
										Z0005	
事業損失防止施設費											
家屋調査費					式			1,133,980			
										YZ000000014	
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	打合せ協議 中間打合せ1回									V06050 0	
	0 省略	1		※手入力※ 業務		216,900		216,900		施工	第0-0015号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	現地踏査									V060501 0	
	0 省略	1		※手入力※ 業務		53,680		53,680		施工	第0-0016号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	家屋調査費 床面積130～200㎡未満 木造建物 A									V06053 0	
	0 省略	4		※手入力※ 軒		160,400		641,600		施工	第0-0017号内訳表
※手入力※ ※手入力※ ※手入力※ ※手入力※	家屋調査費 床面積200～300㎡未満 木造建物 A									V06054 0	
	0 省略	1		※手入力※ 軒		221,800		221,800		施工	第0-0018号内訳表

02-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
役務費							Z0007
				式		133,200	
借地料							YZ000000027
				式		133,200	
※手入力※ 借地料 (m2入力) 借地料単価 666円/m2 0 省略							SWB010230 0 01=666 施工 第0-0019号内訳表
		200		m2	666	133,200	
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=22,046,745 率-----B=0.1116				地域補正率F=1.5000			
						3,690,000	
共通仮設費計							
						5,036,670	
純工事費							
						25,949,435	
現場管理費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=25,949,435 率-----B=0.3396				地域補正率F=1.2000			
						10,574,000	
現場管理費計							
						10,574,000	
工事原価							
						36,523,435	

02-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
									36,523,435		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=36,523,435 率-----B=0.1798										
									6,562,565		
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=36,523,435 率-----B=0.0004										
									14,000		
一般管理費等計											
									6,576,565		
工事価格											
									43,100,000		
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=43,100,000 率-----B=0.1000										
									4,310,000		
工事費											
									47,410,000		

02-実施-下水-0001-当初

建設発生土受入費  
ほぐし土

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

VZANDO

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0001号内訳表  
1 1 m3 当り  
※手入力※  
頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
建設発生土受入費 第1～4種程度 ほぐし土 見積り 1,800円/m3	1.2	m3	1,800 ※手入力※	2,160	FUKEIREHI T 処分費等
小計	1	m3		2,160	

02-実施-下水-0001-当初

金属支保工賃料（1段）  
水圧式切梁

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

VKS0001

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0002号内訳表  
1 式 当り  
※手入力※  
頁0-0043

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	24	本・日	68	1,632	K6052 0 省略
水圧ホース賃料 アルミ製 調整長590～900mm	24	本・日	103	2,472	K6053 0 省略
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	2	台・日	154	308	K6054 0 省略
小計	1	式		4,412	
01=24 アルミ腹起こし 賃料数量(本・日)					
02=24 アルミ水圧ホース 賃料数量(本・日)					
03=2 水圧手動ポンプ 賃料数量(台・日)					

02-実施-下水-0001-当初

金属支保工基本料  
水圧式切梁

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

VKS0003

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0003号内訳表  
1 式 当り  
※手入力※  
頁0-0044

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	12	本	500	6,000	K6056 0 省略
水圧ホース基本料 アルミ製 調整長590～900mm	12	本	500	6,000	K6057 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
小計	1	式		12,500	
01=12 アルミ腹起こし 持ち込み数量(本)					
02=12 アルミ水圧ホース 持ち込み数量(本)					
03=1 水圧手動ポンプ 持ち込み数量(台)					

02-実施-下水-0001-当初

人孔蓋調整モルタル  
φ 600  
t=0～25mm

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

VMORU60025 施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0004号内訳表  
1  
※手入力※  
箇所 当り  
頁0-0045

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm 新潟市設計単価表 (別冊)P. 7	1	箇所	2,160 ※手入力※	2,160	FMH0077 0 省略
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用 新潟市設計単価表 (別冊)P. 7	1	箇所	580 ※手入力※	580	FMH0081 0 省略
小計	1	箇所		2,740	

02-実施-下水-0001-当初

人孔蓋調整モルタル  
φ 600  
t=26～49mm

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

VMORU60045 施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0005号内訳表  
1 箇所 当り  
※手入力※  
頁0-0046

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整無収縮モルタル φ 600mm t=26～49mm 新潟市設計単価表 (別冊)P. 7	1	箇所	3,920 ※手入力※	3,920	FMH0078 0 省略
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用 新潟市設計単価表 (別冊)P. 7	1	箇所	580 ※手入力※	580	FMH0081 0 省略
小計	1	箇所		4,500	

02-実施-下水-0001-当初

高さ調整部材等  
呼び600・900用

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

VMHZ001

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0006号内訳表  
1  
※手入力※  
箇所 当り  
頁0-0047

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	3	本	850 ※手入力※	2,550	FBORUTO 0 省略
ナット SUS品 M16 呼び600・900用	3	個	100 ※手入力※	300	FNATTO 0 省略
受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	3	個	770 ※手入力※	2,310	FTYOUSEI 0 省略
小計	1	箇所		5,160	

02-実施-下水-0001-当初



廃材処理費  
 アスファルト舗装廃材

02年09月20日適用

頁0-0048

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	1.00	t	1,200 ※手入力※	1,200	T5695 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		1,200	
廃材区分	=4	アスファルト舗装廃材			

02-実施-下水-0001-当初

S0960 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表  
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.083	日	28,270	2,346	SK0301001 0 省略
濁水処分費 (m3)	0.03	m3	16,000	480	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,826	
運搬距離(Km) 濁水処分量 (m3) 濁水処分費 (m3)	=9.8 =0.03 =16000	運搬距離(Km) 濁水処分量 (m3) 濁水処分費 (m3)			

02-実施-下水-0001-当初

廃材処理費  
コンクリート殻廃材(鉄筋)

02年09月20日適用

頁0-0050

S0930

# 施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 t 当り

[illegible]

02-实施-下水-0001-当初

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	12,500	12,500	RR0804 0 省略
小計	1	人日		12,500	

02-実施-下水-0001-当初

仮設材等の運搬  
往路

※手入力※

SWB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

02年09月20日適用

頁0-0052

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃(仮設材運搬) 製品長12m以内 距離10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810001 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率	[km]=1.8 =1 =4	片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力)		[km]	
運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=0 =2	無			

02-実施-下水-0001-当初

仮設材等の運搬  
復路

02年09月20日適用

頁0-0053

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

※手入力※

SWB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃(仮設材運搬) 製品長12m以内 距離10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810001 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率	[km]=1.8 =1 =4	片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力)		[km]	
運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=0 =2	無			

02-実施-下水-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費  
積込み、取卸し(片道分)  
往路

※手入力※

SWB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

02年09月20日適用

頁0-0054

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み、取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

02-実施-下水-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費  
積込み、取卸し(片道分)  
復路

※手入力※

SWB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

02年09月20日適用

頁0-0055

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み、取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

02-実施-下水-0001-当初



打合せ協議  
中間打合せ1回

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

V06050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

02年09月20日適用

頁0-0056

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.50	人	55,300	82,950	RR0402 0 省略
技師(A)	1.50	人	48,700	73,050	RR0403 0 省略
技師(B)	1.50	人	40,600	60,900	RR0404 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	業務		216,900	

02-実施-下水-0001-当初

現地踏査

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

V060501

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0016号内訳表  
1  
※手入力※  
業務 当り  
頁0-0057

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.44	人	48,700	21,428	RR0403 0 省略
技師(B)	0.44	人	40,600	17,864	RR0404 0 省略
技師(C)	0.44	人	32,700	14,388	RR0405 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	業務		53,680	

02-実施-下水-0001-当初

家屋調査費  
床面積130～200㎡未満  
木造建物A

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

V06053

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0017号内訳表  
1 軒 当り  
※手入力※  
頁0-0058

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.05	人	48,700	51,135	RR0403 0 省略
技師(B)	1.00	人	40,600	40,600	RR0404 0 省略
技師(C)	1.80	人	32,700	58,860	RR0405 0 省略
技術員	0.35	人	27,900	9,765	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		40	#80 0 省略
小計	1	軒		160,400	

02-実施-下水-0001-当初

家屋調査費  
床面積200～300㎡未満  
木造建物A

※手入力※  
※手入力※  
※手入力※

V06054

施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0018号内訳表  
1  
軒 当り  
※手入力※  
頁0-0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.45	人	48,700	70,615	RR0403 0 省略
技師(B)	1.38	人	40,600	56,028	RR0404 0 省略
技師(C)	2.50	人	32,700	81,750	RR0405 0 省略
技術員	0.48	人	27,900	13,392	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		15	#80 0 省略
小計	1	軒		221,800	

02-実施-下水-0001-当初

借地料(m2入力)  
借地料単価 666円/m2

※手入力※

SWB010230 施 工 内 訳 表

02年09月20日適用  
施工 第0-0019号内訳表  
頁0-0060  
1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
借地料	1.000	m2	666	666	TFJA3104339
					0 省略
小計	1	m2		666	
借地料単価	[円]=666	借地料単価		[円]	

02-実施-下水-0001-当初