

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		(単独) φ 500mm	(単独) φ 600mm	(単独) φ 700mm	(補助) φ 700mm		合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所	6					6
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所		7	3	4		14
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	1	1				2
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所		1	1			2
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
パッキン除去工	箇所	1		3	1		5
取付管突出除去工	箇所	4	6	1			11
本管目地止水工	箇所	5	12	9			26
本管口止水工(Ｙ字管工)	箇所 m		1 1.88				1 1.88
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所		2	2			4
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所				1		1
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1	11				12
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	4	9	4			17
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所				1		1
《管きょ更生工》							
更生管材延長(自立管)	m	39.99	212.40	129.35	39.78		421.52
反転・引込工	m	38.79	206.70	125.28	38.58		409.35
硬化・形成工	m	38.79	206.70	125.28	38.58		409.35
本管口切断工	箇所	2	12	6	2		
本管口仕上工	箇所	2	12	6	2		
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	7	33	20	3		63
取付管せん孔仕上(一日)	箇所						
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	6	3	1		
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	6	3	1		
換気工	日	2	11	6	2		21
管きょ更生水替工	日	2	11	6	2		
《取付管更生工》 サイドライナー工法							(単独)
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所			1			1
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所		1	1			2
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所	1					1
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所	1					1
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所		1				1
取付管更生工 φ 200mm L=2.0 m	箇所			1			1
取付管更生工 φ 200mm L=5.0 m	箇所				1		1
取付管更生工 φ 200mm L=8.0 m	箇所				1		1
《修繕工》 FRP(光硬化)工法							(単独)
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所	2	2	2			6
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所			1	2		3

数量集計表(单独)

[illegible]

数量集計表(単独)

既設管内径		φ 600 mm													
路線番号		18	18	18	94	94	94								
人孔番号		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7								
更生延長		L= 19.24m	33.93m	26.45m	26.42m	51.38m	49.28m								合計
《前処理工・止水工》															
モルタル除去工 HP 600 mm	箇所	1	2	1	3										7
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所		1												1
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所														
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m														
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所					1									1
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所														
パッキン除去工	箇所														
取付管突出除去工	箇所	1	3	1	1										6
本管目地止水工 φ 600mm	箇所	1	1	1	1	5	3								12
本管口止水工 (Y字管工) φ 600mm	箇所 m					1 1.88									1 1.88
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所					1	1								2
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所														
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所		6	3	1	1									11
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所														
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所			1	1	3	4								9
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所														
《管きょ更生工》															
更生管材延長	m	20.29	34.83	27.35	27.32	52.28	50.33								212.40
反転・引込工、製管工	m	19.24	33.93	26.45	26.42	51.38	49.28								206.70
硬化・形成工、製管工	m	19.24	33.93	26.45	26.42	51.38	49.28								206.70
本管口切断工	箇所	2	2	2	2	2	2								12
本管口仕上工	箇所	2	2	2	2	2	2								12
取付管せん孔仕上 (分割)	箇所	5	9	4	3	5	7								33
取付管せん孔仕上 (一日)	箇所														
仮設備設置・撤去工 (設置)	回	1	1	1	1	1	1								6
仮設備設置・撤去工 (撤去)	回	1	1	1	1	1	1								6
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
《取付管更生工》 サイドライナー工法															
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所		1												1
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						1								1
取付管更生工 φ200mm L=2.0 m	箇所														
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所														
取付管更生工 φ200mm L=8.0 m	箇所														
《修繕工》 FRP (光硬化) 工法															
取付一体型修繕工 φ600 -150mm	箇所		1				1								2
取付一体型修繕工 φ600 -200mm	箇所														

数量集計表(単独)

[illegible]

数量集計表(補助)

既設管内径		φ 700 mm															
路線番号			100														
人孔番号			9-10														
更生延長 L=			38.58m														合計
《前処理工・止水工》																	
モルタル除去工 HP 700 mm	箇所		4														4
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所																
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所																
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m																
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所																
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所																
パッキン除去工	箇所		1														1
取付管突出除去工	箇所																
本管目地止水工 φ 700mm	箇所																
本管口止水工（Y字管工） φ 700mm	m																
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所																
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所		1														1
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所																
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所																
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所																
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所		1														1
《管きょ更生工》																	
更生管材延長	m		39.78														39.78
反転・引込工	m		38.58														38.58
硬化・形成工	m		38.58														38.58
本管口切断工	箇所		2														2
本管口仕上工	箇所		2														2
取付管せん孔仕上（分割）	箇所		3														3
取付管せん孔仕上（一日）	箇所																
仮設備設置・撤去工（設置）	回		1														1
仮設備設置・撤去工（撤去）	回		1														1
換気工	日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
管きょ更生水替工	日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
《取付管更生工》 サイドライナー工法																	
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所																
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所																
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所																
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所																
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所																
取付管更生工 φ200mm L=2.0 m	箇所																
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所		1														(単独) 1
取付管更生工 φ200mm L=8.0 m	箇所		1														(単独) 1
《修繕工》 FRP(光硬化)工法																	
取付一体型修繕工 φ700-150mm	箇所																
取付一体型修繕工 φ700-200mm	箇所		2														(単独) 2