

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路修繕			式			
舗装工			式			
切削オーバーレイ工			式			
切削オーバーレイ			一式			
切削オーバーレイ			m2		1,690	
殻運搬(路面切削)			一式			
殻運搬(路面切削)			m3		85	
殻処分			一式			
廃材処理費			t		199	
区画線工			式			
区画線工			式			
溶融式区画線			一式			
区画線設置			m		470	
区画線設置			m		54	
区画線設置			m		13	
区画線設置			m		54	
区画線設置			m		89	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		24	
直接工事費						
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 30 新潟② 0-05.07.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥602南区建設課¥01当初¥0505-南建第43号-当初-戸頭保坂線舗装修繕工事. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 02 大都市(2) 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	13,660,000 13,660,000	1,366,000 1,366,000	15,026,000 15,026,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式		5, 972, 006	Y2000000295
切削オーバーレイ工			式		5, 343, 645	Y3000001869
切削オーバーレイ			式		5, 343, 645	Y4000007918
切削オーバーレイ 一層，即日舗設無 すりつけ区分舗装厚（一層目）（実数入力） 0 省略	1, 690	m2	一式	2, 941	4, 970, 290	SWB430210 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=50, 06=25, 10=1 施工 第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）			一式		134, 555	Y4000023326
殻運搬（路面切削） 0 省略	85	m3	一式	1, 583	134, 555	SCB430020 0 01=2, 03=16, 04=1 施工 第0-0002号内訳表
殻処分			一式		238, 800	Y4000023328

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工	廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
	0 省略	199	t	1,200	238,800	施工 第0-0003号内訳表	
							Y2000000300
区画線工				式	285,161		Y3000001890
				式	285,161		
				一式	285,161		Y4000007980
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	470	m	320	150,400	施工 第0-0004号内訳表	
区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	54	m	341	18,414	施工 第0-0005号内訳表	
区画線設置 溶融式手動, セブラ 30cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	13	m	619	8,047	施工 第0-0006号内訳表	
区画線設置 溶融式手動, セブラ 45cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	54	m	809	43,686	施工 第0-0007号内訳表	
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	89	m	726	64,614	施工 第0-0008号内訳表	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							Y2000000318
				式		343,200	
交通管理工							Y3000003678
				式		343,200	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		343,200	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
		24		人日	14,300	343,200	
直接工事費							施工 第0-0009号内訳表
						5,972,006	
運搬費							Z0002
				式		125,000	
建設機械運搬費							YZ000000000
				式		125,000	
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m							SWB010010 0 01=1, 02=1.1, 03=2, 05=2
		2		台	62,500	125,000	
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=5,912,366 率-----B=0.1709							施工 第0-0010号内訳表
				地域補正率F=1.5000		1,515,000	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
									1,640,000		
純工事費											
									7,612,006		
現場管理費（ 率分）	$A*(B*F)$ 対象額---A=7,552,366 率-----B=0.3983										
							地域補正率F=1.2000		3,610,000		
現場管理費計											
									3,610,000		
工事原価											
									11,222,006		
工事原価計											
									11,222,006		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=11,162,366 率-----B=0.2184										
							前払補正率H=1.0000		2,433,994		
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=11,162,366 率-----B=0.0004										
									4,000		
一般管理費等 計											
									2,437,994		

05-実施一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額	<div> <div>A*B</div> <div>対象額---A=13,660,000</div> <div>率-----B=0.1000</div> </div>								13,660,000		
工事費											

05-実施-一般-1111-当初

切削オーバーレイ
一層，即日舗設無
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.110	人	24,700	2,717	RR01251 0 省略
特殊作業員	0.330	人	24,900	8,217	RR01011 0 省略
普通作業員	0.549	人	20,700	11,364	RR01021 0 省略
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	12.573	t	15,550	195,510	TZJ4103003 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
路面切削機運転	0.110	日	271,900	29,909	SWK4300501 0 省略
路面清掃車運転	0.110	日	77,220	8,494	SWK4300601 0 省略
アスファルトフィニッシャ運転	0.110	日	115,900	12,749	SWK4300701 0 省略
ロードローラ運転	0.110	日	48,140	5,295	SWK4300801 0 省略
タイヤローラ運転	0.110	日	33,660	3,702	SWK4300901 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	82,447	11,542	#71 0 省略
計	100	m2		294,100	

切削オーバーレイ
一層，即日舗設無
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年07月20日適用
第0-0001号内訳表
100 m2 当り
頁0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	m2		2,941	
平均切削深さ	=1	7cm以下			
即日舗設の層数	=1	一層			
すりつけの区分	=1	無			
舗装厚(一層目)(実数入力)	[mm]=50	舗装厚(一層目)(実数入力)		[mm]	
アスファルト材料(一層目)	=25	⑥密粒度75コン(新20FH)改質Ⅱ型		DS1500以上	
瀝青材料種類(一層目)	=1	タックコート			

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日 05年07月20日適用

頁0-0012

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 43.28% 労務構成比： 43.06% 材料構成比： 13.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.3

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,400	MPM03010050 MPM93010050	
R1t'	運転手(一般)	43.06%	21,600 円／人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115	
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	13.66%	133.5 円／1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		1,583	積算単価	0	EP001	
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳	=2 =16 =1	有り 8.5km以下 全ての費用				
	【補正式】 1,583 = 1,461.3						
	[機械補正] $43.28 \times \{ [\frac{43.28}{100} \times \frac{21,967}{20,400}] \times \frac{43.28}{43.06}$	43.28					
	[労務補正] $43.06 + [\frac{43.06}{100} \times \frac{21,600}{20,300}] \times \frac{43.06}{43.06}$	43.06					
	[材料補正] $13.66 + [\frac{13.66}{100} \times \frac{133.5}{115}] \times \frac{13.66}{13.66}$	13.66					
	[全体調整] $100 - 43.28 - 43.06 - 13.66 + \frac{100}{100}$						

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

05年07月20日適用

頁0-0013

S0930

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

[illegible]

05-实施-一般-1111-当初

区画線設置
溶融式手動, 実線 15cm, 白

05年07月20日適用

頁0-0014

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,439	6,461	#71 0 省略
計	1,000	m		320,400	
小計	1	m		320	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動, 破線 15cm, 白

05年07月20日適用

頁0-0015

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	203.7	203,700	TQJ1036037 2 203.7*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	49.000	l	133.5	6,541	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,106	6,494	#71 0 省略
計	1,000	m		341,300	
小計	1	m		341	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白

05年07月20日適用

頁0-0016

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	1,000.000	m	348.6	348,600	TQJ1036067 2 348.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	84.000	l	133.5	11,214	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,424	12,876	#71 0 省略
計	1,000	m		619,900	
小計	1	m		619	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白

05年07月20日適用

頁0-0017

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m	405.6	405,600	TQJ1036070 2 405.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	98.000	l	133.5	13,083	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	384,858	19,242	#71 0 省略
計	1,000	m		809,700	
小計	1	m		809	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白

05年07月20日適用

頁0-0018

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	458.8	550,560	TQJ1036076 2 458.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	132.000	l	133.5	17,622	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,100	8,340	#71 0 省略
計	1,000	m		726,000	
小計	1	m		726	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=1 [km]=1.1 =2	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無			
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

単価入力データ一覧表②

頁0-0021

[illegible]

