

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		式			
舗装工		式			
切削ホーレイ工		式			
切削ホーレイ		一式			
切削ホーレイ		m2		3,680	
搬運搬(路面切削)		一式			
搬運搬(路面切削)		m3		258	
搬処分		一式			
廃材処理費		t		605	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		1,000	
区画線設置		m		100	
区画線設置		m		20	
区画線設置		m		100	
区画線設置		m		130	

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
矢羽根【標準型】		箇所		16	
直進矢印自転車マーク		箇所		4	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人口		36	
直接工事費					
運搬費		式			
建設機械運搬費		式			
貨物自動車による運搬(1車1回)		台		2	
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

頁0-0011

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0 05. 05. 20(0) 1 一般土木		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 02 大都市(2) 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	33,030,000 33,030,000	3,303,000 3,303,000	36,333,000 36,333,000

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
			式		16,246,254	
舗装工						Y2000000295
			式		14,795,580	
切削ホーレイ工						Y3000001869
			式		14,795,580	
切削ホーレイ						Y4000007918
			一式		13,700,640	
切削ホーレイ 一層、即日舗設無 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 0 省略	3,680	m2		3,723	13,700,640	SWB430210 0 01-1, 02-1, 03-1, 04-70, 06-25, 10-1 施工 第0-0001号内訳表
穀運搬(路面切削)						Y4000023326
			一式		368,940	
穀運搬(路面切削) 0 省略	258	m3		1,430	368,940	SCB430020 0 01=2, 03=15, 04=1 施工 第0-0002号内訳表
穀処分						Y4000023328
			一式		726,000	

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略	廃材処理費 アスファルト舗装廃材					S0930 0 01-4
		605	L	1,200	726,000	施工 第0-0003号内訳表
区画線工						Y2000000300
			式		935,874	
区画線工						Y3000001890
			式		935,874	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装の有無:						Y4000007980
			一式		935,874	
区画線設置 溶融式手動,実線 15cm,白						SWB821210 0 01-1,02-1,03-2,04-1,05-1,06-1,07-1,08-1, 09-1,11-1,12-1,13-1
	0 省略	1,000	m	312	312,000	施工 第0-0004号内訳表
区画線設置 溶融式手動,破線 15cm,白						SWB821210 0 01-1,02-1,03-2,04-5,05-1,06-1,07-1,08-1, 09-1,11-1,12-1,13-1
	0 省略	100	m	332	33,200	施工 第0-0005号内訳表
区画線設置 溶融式手動,セブラ 30cm,白						SWB821210 0 01-1,02-1,03-2,04-11,05-1,06-1,07-1,08-1, 09-1,11-1,12-1,13-1
	0 省略	20	m	604	12,080	施工 第0-0006号内訳表
区画線設置 溶融式手動,セブラ 45cm,白						SWB821210 0 01-1,02-1,03-2,04-12,05-1,06-1,07-1,08-1, 09-1,11-1,12-1,13-1
	0 省略	100	m	791	79,100	施工 第0-0007号内訳表
区画線設置 溶融式手動,矢印・記号・文字 15cm換算,白						SWB821210 0 01-1,02-1,03-2,04-13,05-1,06-1,07-1,08-1, 09-1,11-1,12-1,13-1
	0 省略	130	m	701	91,130	施工 第0-0008号内訳表

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	矢羽根【標準型】 750mm×1500mm 溶融式カー塗装									F0011	0
		16		箇所	15,738	251,808					
	直進矢印自転車マーク									F0012	0
		4		箇所	39,139	156,556					
仮設工										Y2000000318	
				式		514,800					
交通管理工										Y3000003678	
				式		514,800					
交通誘導警備員										Y4000026665	
				一式		514,800					
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
		0 省略	36	人日	14,300	514,800	施工	第0-0009号内訳表			
直接工事費											
						16,246,254					
運搬費										Z0002	
				式		125,000					
建設機械運搬費										YZ0000000000	
		0 省略		式		125,000					

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m						SWB010010 0 01=1, 02=1, 03=2, 05=2
0 省略	2		台	62,500	125,000	施工 第0-0010号内訳表
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=16,007,641 率-----B=0.1394			地域補正率F=1.5000			
					3,347,000	
共通仮設費計						
					3,472,000	
純工事費						
					19,718,254	
現場管理費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=19,479,641 率-----B=0.3365			地域補正率F=1.2000			
					7,865,000	
現場管理費計						
					7,865,000	
工事原価						
					27,583,254	
工事原価計						
					27,583,254	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=27,344,641 率-----B=0.1990			前払補正率H=1.0000			
					5,436,746	

05-実施-一般-0101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費	A*B										
	対象額---A=27,344,641										
	率-----B=0.0004								10,000		
一般管理費等計											
									5,446,746		
工事価格											
									33,030,000		
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=33,030,000										
	率-----B=0.1000								3,303,000		
工事費											
									36,333,000		

05-実施-一般-0101-当初

切削オーバーレイ

一層、即日舗設無

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

05年05月20日適用

頁0-0017

SWB430210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.110	人	24,700	2,717	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.330	人	24,900	8,217	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.549	人	20,700	11,364	RR0102 1 0 省略
⑥密粒度アスコン(新20FII)改質Ⅱ型DS1500以上	17.602	t	15,550	273,711	TZJ4103003 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
路面切削機運転	0.110	日	271,900	29,909	SWK430050 1 0 省略
路面清掃車運転	0.110	日	77,220	8,494	SWK430060 1 0 省略
アスファルトフィニッシャー運転	0.110	日	115,900	12,749	SWK430070 1 0 省略
ロードローラー運転	0.110	日	48,140	5,295	SWK430080 1 0 省略
タイヤローラー運転	0.110	日	33,660	3,702	SWK430090 1 0 省略
諸雑費(率)まるめ)	14.0	%	82,447	11,541	#71 0 省略
計	100	m2		372,300	

05-実施-一般-0101-当初

切削オーバーレイ
一層，即日舗設無
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年05月20日適用
第0-0001号内訳表
100 m2 当り
頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	m2		3,723	
平均切削深さ	-1	7cm以下			
即日舗設の層数	-1	一層			
すりつけの区分	-1	無			
舗装厚(一層目)(実数入力)	[mm]=70	舗装厚(一層目)(実数入力)		[mm]	
アスファルト材料(一層目)	=25	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上		
瀝青材料種類(一層目)	=1	タックコート			

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日 05年05月20日適用

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表 頁0-0019

機械構成比： 43.28% 労務構成比： 43.06% 材料構成比： 13.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,319.9 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円/供用口	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)		43.06%	21,600 円/人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	1.2号バートル給油	13.66%	133.5 円/l	軽油	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,430	積算単価	0	EP001
DID区間の有無 逆搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳		=2 =15 =1	有り 7.5km以下 全ての費用			
【補正式】 1,430 = 1,319.9						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{43.28}{100} \times \frac{21,967}{20,400} \right] \times \frac{43.28}{43.28} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{43.06}{100} \times \frac{21,600}{20,300} \right] \times \frac{43.06}{43.06}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{13.66}{100} \times \frac{133.5}{115} \right] \times \frac{13.66}{13.66}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 43.28 - 43.06 - 13.66}{100}$						

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

05年05月20日適用

頁0-0020

S0930

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

[illegible]

05-实施-一般-0101-当初

区画線設置

溶融式手動、実線 15cm、白

05年05月20日適用

頁0-0021

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	175.4	175,400	TQJ1036013 2 175.4*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	44.000	l	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,439	6,461	#71 0 省略
計	1,000	m		312,300	
小計	1	m		312	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0101-当初

区画線設置

溶融式手動、破線 15cm、白

05年05月20日適用

頁0-0022

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	194.8	194,800	TQJ1036037 2 194.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	49.000	l	133.5	6,541	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,106	6,494	#71 0 省略
計	1,000	m		332,400	
小計	1	m		332	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0101-当初

区画線設置

溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白

05年05月20日適用

頁0-0023

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	1,000.000	m	333.1	333,100	TQJ1036067 2 333.1*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	84.000	l	133.5	11,214	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,424	12,876	#71 0 省略
計	1,000	m		604,400	
小計	1	m		604	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0101-当初

区画線設置
溶融式手動、セグラ 45cm, 白

05年05月20日適用
頁0-0024
1000 m 当り

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セグラ45cm 制約無	1,000.000	m	387.6	387,600	TQJ1036070 2 387.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	98.000	l	133.5	13,083	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	384,858	19,242	#71 0 省略
計	1,000	m		791,700	
小計	1	m		791	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	セグラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0101-当初

区画線設置

溶融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白

05年05月20日適用

頁0-0025

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	438.6	526,320	TQJ1036076 2 438.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	132.000	l	133.5	17,622	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,100	8,280	#71 0 省略
計	1,000	m		701,700	
小計	1	m		701	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0101-当初

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人H		14,300	

貨物自動車による運搬(1車1回)
路面切削機(ボイル廃材積込付)2.0m

05年05月20日適用

頁0-0027

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無 運搬中の賃料(損料)の有無	-1 [km]=1 =2 =2	路面切削機(ボイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無 無		[km]	

登録単価一覧表

頁0-0028

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	成型目地工 (材工) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	830				571
F0002	建設発生土受入費	m3	600				571
F0011	矢羽根【標準型】 750mm×1500mm 溶融式カラー塗装	箇所	15,738				571
F0012	直進矢印自転車マーク	箇所	39,139				571
F0013	バス停注意マーク	箇所	40,989				571

単価入力データ一覧表①

頁0-0029

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0030

[illegible]

