

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		式			
舗装工		式			
切削オープン工		式			
切削オープン		式			
切削オープン		m2		3,000	
搬運搬(路面切削)		式			
搬運搬(路面切削)		m3		150	
敷処分		式			
廃材処理費		t		353	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		式			
区画線設置		m		970	
区画線設置		m		500	
区画線設置		m		12	
区画線設置		m		42	
区画線設置		m		210	

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
交通管理 I			式			
交通誘導警備員			式			
交通誘導警備員B			人口		33.0	
直接工事費						
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

頁0-0011

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用口/適用基準口 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-05. 07. 20(0) 1 一般土木 R:Y設計書Y2023_令和05年度Y102北区建設課Y01当初¥0505-北建第106号-当初-主要地方道新潟安田線（太子堂他地内）舗装修繕工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし（対象外等） 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事単価	消費税相当額	工事費
本工事単価 工事単価計	19,600,000 19,600,000	1,960,000 1,960,000	21,560,000 21,560,000

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **						X1000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式		9,154,666	Y2000000295
切削ホーシ工			式		7,977,000	Y3000001869
切削ホーシ			式		7,977,000	Y4000007918
切削ホーレイ 層, 即日舗設無 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 0 省略						SWB430210 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=50, 06=2, 10=1 施工 第0-0001号内訳表
	3,000	m2	2,431	7,293,000		
設運搬(路面切削)						Y4000023326
			式		260,400	
設運搬(路面切削) 0 省略						SCB430020 0 01=1, 02=16, 04=1 施工 第0-0002号内訳表
	150	m3	1,736	260,400		
設処分						Y4000023328
			式		423,600	

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
0 省略	353	t		1,200	423,600	施工 第0-0003号内訳表
区画線 I						Y2000000300
			式		705,766	
区画線 I						Y3000001890
			式		705,766	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装の有無:						Y4000007980
			式		705,766	
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07 1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	970	m		320	310,400	施工 第0-0004号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 黄 鉛・カマフラ						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=2, 12=1, 13=1
0 省略	500	m		403	201,500	施工 第0-0005号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セブラ 30cm, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07 1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	12	m		619	7,428	施工 第0-0006号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セブラ 45cm, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07 1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	42	m		809	33,978	施工 第0-0007号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	210	m		726	152,460	施工 第0-0008号内訳表

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y2000000318
			式		471,900	
交通管理工						Y30000003678
			式		471,900	
交通誘導警備員						Y4000026665
			式		471,900	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	33.0	人	日	14,300	471,900	施工 第0-0009号内訳表
直接工事費						
					9,154,666	
運搬費						Z0002
			式		125,000	
建設機械運搬費						YZ0000000000
0 省略			式		125,000	
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル磨材積込付)2.0m						SWB010010 0 01=1,02 7.5,03=2,05=2
0 省略	2	台		62,500	125,000	施工 第0-0010号内訳表
共通仮設費(率分)	A*(1※1) 対象額 A=9,005,705 率-----B=0.1571		地域補正率F=1.4000			
					1,980,000	

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
						2,105,000	
純工事費							
						11,259,666	
現場管理費（ 率分）	A*(B*F) 対象額 A=11,110,705 率-----B=0.3719			地域補正率F=1.2000			
						4,958,000	
現場管理費計							
						4,958,000	
工事原価							
						16,217,666	
工事原価計							
						16,217,666	
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=16,068,705 率-----B=0.2105			前払補正率H=1.0000			
						3,376,334	
契約保証費	A*B 対象額---A=16,068,705 率-----B=0.0004						
						6,000	
一般管理費等 計							
						3,382,334	

05-実施-一般-0106-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事単価						
					19,600,000	
消費税相当額	A*B					
	対象額---A=19,600,000					
	率-----B=0.1000				1,960,000	
工事費						
					21,560,000	

05-実施-一般-0106-当初

切削オーバーレイ
一層、即口舗設無
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年07月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
頁0-0017
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.110	人	24,700	2,717	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.330	人	24,900	8,217	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.549	人	20,700	11,364	RR0102 1 0 省略
⑤密粒度アスコン(新20FH)	12.573	t	11,500	144,589	TZJ1100004 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ1130003 0 省略
路面切削機運転	0.110	台	271,900	29,909	SWK430050 1 0 省略
路面清掃車運転	0.110	台	77,220	8,494	SWK430060 1 0 省略
アスファルトフィニッシャー運転	0.110	台	115,900	12,749	SWK430070 1 0 省略
ロードローラー運転	0.110	台	48,140	5,295	SWK430080 1 0 省略
タイヤローラー運転	0.110	台	33,660	3,702	SWK430090 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	82,447	11,463	#71 0 省略
計	100	m2		243,100	

05-実施-一般-0106-当初

切削オーバーレイ
1層，即口舗設無
すりつけ区分舗装厚(1層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年07月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
頁0-0018
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	m2		2,431	
平均切削深さ	=1	7cm以下			
即口舗設の層数	=1	1層			
すりつけの区分	=1	無			
舗装厚(1層目)(実数入力)	[mm]=50	舗装厚(1層目)(実数入力)		[mm]	
アスファルト材料(1層目)	=2	⑤密粒度アスコン(新20FH)			
瀝青材料種類(1層目)	=1	タックコート			

SCB430020
施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 43.28%
労務構成比： 43.06%
材料構成比： 13.66%
市場単価構成比： 0.00%
標準単価： 1,602.8

代表機材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)	43.06%	21,600 円/人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115
Z1t'軽油 1.2号パトロール給油	13.66%	133.5 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		1,736	積算単価	0	EP001
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=1 =16 =1	無し 10.5km以下 全ての費用			
【補正式】 1,736 = 1,602.8					
機械補正 $\times \left[\frac{43.28}{100} \times \frac{21,967}{20,400} \right] \times$	43.28				
労務補正 $+ \left[\frac{43.06}{100} \times \frac{21,600}{20,300} \right] \times$	43.06				
材料補正 $+ \left[\frac{13.66}{100} \times \frac{133.5}{115} \right] \times$	13.66				
全体調整 $+ \frac{100 - 43.28 - 43.06 - 13.66}{100}$					

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

05年07月20日適用

頁0-0020

S0930

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

$$\perp \quad \text{t} \quad \Psi| \mathcal{G}$$
[illegible]

05-实施-一般-0106-当初

区画線設置
熔融式手動、実線 15cm、白

05年07月20日適用
頁0-0021

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,439	6,461	#71 0 省略
計	1,000	m		320,400	
小計	1	m		320	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置

溶融式手動、実線 15cm、黄 鉛・カマフラ

05年07月20日適用

頁0-0022

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 4時間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	570.000	kg	330	188,100	TZJ4350009 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	209,099	10,401	#71 0 省略
計	1,000	m		403,000	
小計	1	m		403	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=2	黄 鉛・カマフラ			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0106-当初

区画線設置
熔融式手動, セグラ 30cm, 白

05年07月20日適用

頁0-0023

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 セグラ30cm 制約無	1,000.000	m	348.6	348,600	TQJ1036067 2 348.6*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	84.000	l	133.5	11,214	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,424	12,876	#71 0 省略
計	1,000	m		619,900	
小計	1	m		619	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	セグラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0106-当初

区画線設置
熔融式手動、セグラ 45cm、白

05年07月20日適用
頁0-0024

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 セグラ45cm 制約無	1,000.000	m	405.6	405,600	TQJ1036070 2 405.6*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	98.000	l	133.5	13,083	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	384,858	19,242	#71 0 省略
計	1,000	m		809,700	
小計	1	m		809	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	セグラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0106-当初

区画線設置

熔融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白

05年07月20日適用

頁0-0025

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	458.8	550,560	TQJ1036076 2 458.8*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	132.000	l	133.5	17,622	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,100	8,340	#71 0 省略
計	1,000	m		726,000	
小計	1	m		726	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0106-当初

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	

貨物自動車による運搬(1車1回)
路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無 運搬中の賃料(損料)の有無	=1 km 7.5 =2 =2	路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無 無		km	

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0028

[illegible]

