

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		式			
舗装工		式			
切削オープン工		式			
切削オープン		式			
切削オープン		m2		2,600	
搬運搬(路面切削)		式			
搬運搬(路面切削)		m3		312	
敷処分		式			
廃材処理費		t		733	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		式			
区画線設置		m		710	
区画線設置		m		160	
区画線設置		m		10	
区画線設置		m		33	
区画線設置		m		61	

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			式			
交通誘導警備員A			人口		5.5	
交通誘導警備員B			人口		22.0	
直接工事費						
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

頁0-0011

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用口/適用基準口 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-05. 05. 20(0) 1 一般土木 R:Y設計書Y2023_令和05年度Y102北区建設課Y01当初¥0505-北建第100号-当初-一般国道113号（白勢町地内）舗装修繕工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 04 一般交通影響有(1)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 01 10% 21 0%:補正なし 00 なし（対象外等） 00 なし(R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事単価	消費税相当額	工事費
本工事単価 工事単価計	30,600,000 30,600,000	3,060,000 3,060,000	33,660,000 33,660,000

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※						X1000
道路修繕						Y1000000032
			式		15,216,414	
舗装工						Y2000000295
			式		14,460,420	
切削ホーシ工						Y3000001869
			式		14,460,420	
切削ホーシ						Y4000007918
			式		13,356,200	
切削ホーレイ 二層，即日舗設 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 0 省略	2,600	m2		5,137	13,356,200	SWB430210 0 01=2, 02=2, 04=50, 05=70, 06=25, 07=9, 10=1, 12=1 施工 第0-0001号内訳表
搬運搬(路面切削)						Y4000023326
			式		151,320	
搬運搬(路面切削) 0 省略	312	m3		485	151,320	SCB430020 0 01=1, 02=4, 04=1 施工 第0-0002号内訳表
			式		952,900	Y4000023328

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0 省略	733	t	1,300	952,900	S0930 0 01=4 施工 第0-0003号内訳表
区画線 I					Y2000000300
		式		349,544	
区画線 I					Y3000001890
		式		349,544	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装の有無:					Y4000007980
		式		349,544	
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 0 省略	710	m	312	221,520	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07 1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0004号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白 0 省略	160	m	332	53,120	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0005号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セグラ 30cm, 白 0 省略	10	m	604	6,040	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07 1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0006号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セグラ 45cm, 白 0 省略	33	m	791	26,103	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07 1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0007号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 0 省略	61	m	701	42,761	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0008号内訳表

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y2000000318
			式		406,450	
交通管理工						Y30000003678
			式		406,450	
交通誘導警備員						Y4000026665
			式		406,450	
交通誘導警備員A						SWB010211 0
0 省略	5.5	人	口	16,700	91,850	施工 第0-0009号内訳表
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	22.0	人	口	14,300	314,600	施工 第0-0010号内訳表
直接工事費						
					15,216,414	
運搬費						Z0002
			式		125,000	
建設機械運搬費						YZ000000000
0 省略			式		125,000	
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m						SWB010010 0 01=1, 02=6, 03=2, 05=2
0 省略	2	台		62,500	125,000	施工 第0-0011号内訳表

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)	A*(1※F) 対象額---A=14,720,006 率-----B=0.1419				地域補正率F=1.4000		
						2,924,000	
共通仮設費計							
						3,049,000	
純工事費							
						18,265,414	
現場管理費 (率分)	A*(1※F) 対象額---A=17,769,006 率-----B=0.3420				地域補正率F=1.2000		
						7,292,000	
現場管理費計							
						7,292,000	
工事原価							
						25,557,414	
工事原価計							
						25,557,414	
一般管理費等	A*(1※H) 対象額---A=25,061,006 率-----B=0.2009				前払補正率H=1.0000		
						5,032,586	
契約保証費	A*B 対象額 A=25,061,006 率-----B=0.0004						
						10,000	

05-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	仙	金	額	備	考
一般管理費等 計											
									5,042,586		
工事価格											
									30,600,000		
消費税相当額	$A \times B$ 対象額 A=30,600,000 率-----B=0.1000										
									3,060,000		
工事費											
									33,660,000		

05-実施-一般-0100-当初

切削オーバーレイ
二層、即口舗設
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年05月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
頁0-0017
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.159	人	24,700	3,927	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.476	人	24,900	11,852	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.794	人	20,700	16,435	RR0102 1 0 省略
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	12.573	t	15,550	195,510	TZJ4103003 0 省略
②粗粒度アスコン(20)	17.602	t	10,750	189,221	TZJ4100002 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
路面切削機運転	0.159	台	210,500	33,469	SWK430050 1 0 省略
路面清掃車運転	0.159	台	58,660	9,326	SWK430060 1 0 省略
アスファルトフィニッシャー運転	0.159	台	104,700	16,647	SWK430070 1 0 省略
ロータリー運転	0.159	台	44,590	7,089	SWK430080 1 0 省略
タイヤロータリー運転	0.159	台	34,220	5,440	SWK430090 1 0 省略

05-実施-一般-0100-当初

切削オーバーレイ
二層、即口舗設
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年05月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
頁0-0018
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
諸雑費(率+まるめ)	15.0	%	104,185	15,582	#71 0 省略
計	100	m2		513,700	
小計	1	m2		5,137	
平均切削深さ	=2	7cmを超え12cm以下			
即口舗設の層数	=2	二層			
舗装厚(一層目)(実数入力)	[mm]=50	舗装厚(一層目)(実数入力)	[mm]		
舗装厚(二層目)(実数入力)	[mm] 70	舗装厚(二層目)(実数入力)	[mm]		
アスファルト材料(一層目)	=25	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上		
アスファルト材料(二層目)	=9	②粗粒度アスコン(20)			
瀝青材料種類(一層目)	=1	タックコート			
瀝青材料種類(二層目)	=1	タックコート			

SCB430020

施工内訳表

施工

第0-0002号内訳表

機械構成比：43.28%

労務構成比：43.06%

材料構成比：13.66%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：447.83

代表機材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)	43.06%	21,600 円/人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115
Z1t'軽油 1.2号パトロール給油	13.66%	133.5 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		485	積算単価	0	EP001
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=1 =4 =1	無し 1.5km以下 全ての費用			
【補正式】 485.0 = 447.83					
機械補正 $\times \left[\frac{43.28}{100} \times \frac{21,967}{20,400} \right] \times$	43.28				
労務補正 $+ \left[\frac{43.06}{100} \times \frac{21,600}{20,300} \right] \times$	43.06				
材料補正 $+ \left[\frac{13.66}{100} \times \frac{133.5}{115} \right] \times$	13.66				
全体調整 $+ \frac{100 - 43.28 - 43.06 - 13.66}{100}$					

施工内訳表

[illegible]

区画線設置
熔融式手動、実線 15cm、白

05年05月20日適用
頁0-0021

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	175.4	175,400	TQJ1036013 2 175.4*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,439	6,461	#71 0 省略
計	1,000	m		312,300	
小計	1	m		312	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動、破線 15cm、白

05年05月20日適用
頁0-0022

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 44間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	194.8	194,800	TQJ1036037 2 194.8*1 0 省略
トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	49.000	l	133.5	6,541	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,106	6,494	#71 0 省略
計	1,000	m		332,400	
小計	1	m		332	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
熔融式手動、セグラ 30cm、白

05年05月20日適用

頁0-0023

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 セグラ30cm 制約無	1,000.000	m	333.1	333,100	TQJ1036067 2 333.1*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	84.000	l	133.5	11,214	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,424	12,876	#71 0 省略
計	1,000	m		604,400	
小計	1	m		604	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	セグラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0100-当初

区画線設置
 熔融式手動, セグラ 45cm, 白

05年05月20日適用
 頁0-0024
 1000 m 当り

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(熔融式) 4時間 豪雪有 セグラ45cm 制約無	1,000.000	m	387.6	387,600	TQJ1036070 2 387.6*1 0 省略
トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	98.000	l	133.5	13,083	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	384,858	19,242	#71 0 省略
計	1,000	m		791,700	
小計	1	m		791	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	セグラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0100-当初

区画線設置
溶融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白

05年05月20日適用
頁0-0025

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 4時間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	438.6	526,320	TQJ1036076 2 438.6*1 0 省略
トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	132.000	l	133.5	17,622	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,100	8,280	#71 0 省略
計	1,000	m		701,700	
小計	1	m		701	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0100-当初

SWB010211

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員A	1.000	人	16,700	16,700	RR0803 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		16,700	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	

貨物自動車による運搬(1車1回)
路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m

05年05月20日適用

頁0-0028

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無 運搬中の賃料(損料)の有無	=1 km =6 =2 =2	路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無 無		km	

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

H0-0029

[illegible]

