

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **					
道路修繕		式			
舗装工		式			
切削オーバーレイ工		式			
切削オーバーレイ		一式			
切削オーバーレイ		m2		1,430	
殻運搬(路面切削)		一式			
殻運搬(路面切削)		m3		72	
殻処分		一式			
廃材処理費		t		168	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		540	
区画線設置		m		8	
区画線設置		m		15	
区画線設置		m		36	
区画線設置		m		70	

05-实施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		10	
直接工事費						
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						

05-実施-一般-0001-当初

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初  1 実施単価 30 新潟② 0-05.08.20(0)  1 一般土木 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥602南区建設課¥01当初¥0505-南建第39号-当初-一般県道白根黒埼線舗装修繕工事. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	10,900,000 10,900,000	1,090,000 1,090,000	11,990,000 11,990,000

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式		4, 775, 696	Y2000000295
切削オーバーレイ工			式		4, 367, 888	Y3000001869
切削オーバーレイ			式		4, 367, 888	Y4000007918
0 省略			一式		4, 055, 480	SWB430210 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=50, 06=24, 10=1
切削オーバーレイ 一層，即日舗設無 すりつけ区分舗装厚（一層目）（実数入力） 0 省略	1, 430	m2		2, 836	4, 055, 480	施工 第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）						Y4000023326
0 省略			一式		110, 808	SCB430020 0 01=1, 02=15, 04=1
殻運搬（路面切削）						
0 省略	72	m3		1, 539	110, 808	施工 第0-0002号内訳表
殻処分						Y4000023328
			一式		201, 600	

05-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工	廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
	0 省略	168	t		1,200	201,600	施工 第0-0003号内訳表
				式		264,808	Y2000000300
区画線工							
				式		264,808	Y3000001890
				式		264,808	Y4000007980
溶融式区画線							
	0 省略			一式		264,808	
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	540	m		320	172,800	施工 第0-0004号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	8	m		341	2,728	施工 第0-0005号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セブラ 30cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	15	m		620	9,300	施工 第0-0006号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セブラ 45cm, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	36	m		810	29,160	施工 第0-0007号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白							SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
	0 省略	70	m		726	50,820	施工 第0-0008号内訳表

05-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							Y2000000318
				式		143,000	
交通管理工							Y3000003678
				式		143,000	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		143,000	
	0 省略						
交通誘導警備員B							SWB010212 0
		10		人日	14,300	143,000	
直接工事費							施工 第0-0009号内訳表
						4,775,696	
運搬費							Z0002
				式		125,000	
建設機械運搬費							YZ000000000
				式		125,000	
	0 省略						
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m							SWB010010 0 01=1, 02=4.5, 03=2, 05=2
		2		台	62,500	125,000	
	0 省略						
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=4,717,366 率-----B=0.1709				地域補正率F=1.4000			施工 第0-0010号内訳表
						1,128,000	

05-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
									1,253,000		
純工事費											
									6,028,696		
現場管理費（ 率分）	$A*(B*F)$ 対象額---A=5,970,366 率-----B=0.4038										
							地域補正率F=1.2000		2,893,000		
現場管理費計											
									2,893,000		
工事原価											
									8,921,696		
工事原価計											
									8,921,696		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=8,863,366 率-----B=0.2234										
							前払補正率H=1.0000		1,975,304		
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=8,863,366 率-----B=0.0004										
									3,000		
一般管理費等 計											
									1,978,304		

05-実施-一般-0001-当初



＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額	A*B 対象額---A=10,900,000 率-----B=0.1000								10,900,000		
工事費									1,090,000		
									11,990,000		

切削オーバーレイ  
一層，即日舗設無  
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年08月20日適用  
施工 第0-0001号内訳表  
100 m2 当り  
頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.110	人	24,700	2,717	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.330	人	24,900	8,217	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.549	人	20,700	11,364	RR0102 1 0 省略
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	12.573	t	14,700	184,823	TZJ4103002 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
路面切削機運転	0.110	日	272,800	30,008	SWK430050 1 0 省略
路面清掃車運転	0.110	日	77,410	8,515	SWK430060 1 0 省略
アスファルトフィニッシャ運転	0.110	日	116,100	12,771	SWK430070 1 0 省略
ロードローラ運転	0.110	日	48,250	5,307	SWK430080 1 0 省略
タイヤローラ運転	0.110	日	33,780	3,715	SWK430090 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	82,614	11,562	#71 0 省略
計	100	m2		283,600	

切削オーバーレイ  
一層，即日舗設無  
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年08月20日適用  
頁0-0011  
施工 第0-0001号内訳表  
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	m2		2,836	
平均切削深さ	=1	7cm以下			
即日舗設の層数	=1	一層			
すりつけの区分	=1	無			
舗装厚(一層目)(実数入力)	[mm]=50	舗装厚(一層目)(実数入力)		[mm]	
アスファルト材料(一層目)	=24	⑦密粒度75コン(新20FH)改質Ⅰ型			
瀝青材料種類(一層目)	=1	タックコート			

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0012

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 43.28% 労務構成比： 43.06% 材料構成比： 13.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,414.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	43.06%	21,600 円/人	運転手(一般)		20,300	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	13.66%	138 円/1	軽油 1.2号		115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,539	積算単価		0	EP001
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳		=1 =15 =1	無し 9.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,539 = 1,414.2							
[機械補正] 43.28 21,967 × { [ ————— × ————— ] ×		43.28					
100 20,400		43.28					
[労務補正] 43.06 21,600 + [ ————— × ————— ] ×		43.06					
100 20,300		43.06					
[材料補正] 13.66 138 + [ ————— × ————— ] ×		13.66					
100 115		13.66					
[全体調整] 100- 43.28- 43.06- 13.66 + ————— } 100							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

05年08月20日適用

頁0-0013

S0930

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

[illegible]

05-实施-一般-0001-当初

区画線設置  
溶融式手動, 実線 15cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0014

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	138	6,072	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,637	6,463	#71 0 省略
計	1,000	m		320,600	
小計	1	m		320	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置  
溶融式手動、破線 15cm、白

05年08月20日適用

頁0-0015

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	203.7	203,700	TQJ1036037 2 203.7*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	49.000	l	138	6,762	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,327	6,473	#71 0 省略
計	1,000	m		341,500	
小計	1	m		341	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置  
溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0016

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	1,000.000	m	348.6	348,600	TQJ1036067 2 348.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	84.000	l	138	11,592	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,802	12,898	#71 0 省略
計	1,000	m		620,300	
小計	1	m		620	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			



区画線設置  
溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0017

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m	405.6	405,600	TQJ1036070 2 405.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	98.000	l	138	13,524	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	385,299	19,201	#71 0 省略
計	1,000	m		810,100	
小計	1	m		810	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置  
溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白

05年08月20日適用  
頁0-0018

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表  
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	458.8	550,560	TQJ1036076 2 458.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	132.000	l	138	18,216	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,694	8,346	#71 0 省略
計	1,000	m		726,600	
小計	1	m		726	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	

貨物自動車による運搬(1車1回)  
路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m

05年08月20日適用

頁0-0020

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=1 [km]=4.5 =2	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無			
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

## 単価入力データ一覧表②

頁0-0021

[illegible]

