

＊＊本工事費＊　＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊					
道路修繕		式			
舗装工		式			
路上再生工		式			
路上路盤再生工		一式			
路上路盤再生工		m2		1,360	
表層		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		1,360	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		320	
区画線設置		m		80	
区画線設置		m		130	
区画線設置		m		120	
樹脂系滑り止めカラー舗装		m2		14	
仮設工		式			
交通管理工		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		14	
直接工事費					
技術管理費		式			
土質等試験費		式			
六価クロム溶出試験		検体		1	
配合設計試験費		現場		1	
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

頁0-0011

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 30 新潟② 0-05. 08. 20 (0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥602南区建設課¥01当初¥0505-南建第29号-当初-東笠巻新田真木線舗装修繕工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40 % 01 金銭的保証 04 10% 22 2%;冬 2% 00 なし (対象外等) 00 なし (R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	17,320,000	1,732,000	19,052,000
工事価格計	17,320,000	1,732,000	19,052,000

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
道路修繕							
舗装工				式		7,812,068	Y1000000032
路上再生工				式		7,148,160	Y2000000295
路上路盤再生工				式		7,148,160	Y3000001871
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下、養生工無				一式		4,732,800	Y4000007923
表層	0 省略	1,360	m2		3,480	4,732,800	SWB430710 0 01=1, 02=1071, 03=2, 04=2163, 05=1 施工 第0-0001号内訳表
							Y4000023325
表層(市道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 0 省略				一式		2,415,360	SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
区画線工		1,360	m2		1,776	2,415,360	施工 第0-0002号内訳表
				式		459,648	Y2000000300

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y3000001890
			式		159,648	
溶融式区画線						Y4000007980
			一式		159,648	
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	320	m	320	102,400		施工 第0-0003号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	80	m	341	27,280		施工 第0-0004号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 破線 30cm, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	130	m	603	78,390		施工 第0-0005号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1
0 省略	120	m	726	87,120		施工 第0-0006号内訳表
樹脂系滑り止めカラー舗装 車道部 各色 施工量20m2未満 見積11,747円/m2						W0001
0 省略	14	m2	11,747	164,458		572
仮設工						Y2000000318
			式		204,260	
交通管理工						Y3000003678
			式		204,260	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y4000026665
			一式		204,260	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	14	人口	14,590	204,260		施工 第0-0007号内訳表
直接工事費						
					7,812,068	
技術管理費						Z0008
			式		364,860	
土質等試験費						YZ000000032
			式		364,860	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験						TT900 0
35 諸経費等の対象としない	1	検体	7,300	7,300		
配合設計試験費 路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験						W0001
見積357,560円 35 諸経費等の対象としない	1	現場	357,560	357,560		572
共通仮設費 ($A \times (B \times F)$ 率分) 対象額---A=7,812,068 率-----B=0.1618			地域補正率F=1.4000			
					1,769,000	
共通仮設費計						
					2,133,860	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
					9,915,928	
現場管理費（ 率分）	A*(B*F) 対象額---A=9,581,068 率-----B=0.3818		地域補正率F=1.2000			
					4,390,000	
現場管理費計						
					4,390,000	
工事原価						
					14,335,928	
工事原価計						
					14,335,928	
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=13,971,068 率-----B=0.2135		前払補正率H=1.0000			
					2,979,072	
契約保証費	A*B 対象額---A=13,971,068 率-----B=0.0004					
					5,000	
一般管理費等 計						
					2,984,072	
工事価格						
					17,320,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額	A*B						
	対象額---A=17,320,000						
工事費	率-----B=0.1000					1,732,000	
						19,052,000	

路上路盤再生工
混合深さ20cm以下，養生工無

05年08月20日適用

頁0-0017

SWB430710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.127	人	25,190	3,199	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.506	人	21,110	10,681	RR0102 1 0 省略
添加剤 セメント(普通ポルトランド)バラ kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て	1,071.000	kg	16.7	17,885	TFJA0404645 0 省略
混合用乳剤 セメント混合サイクル用乳剤(MN-1) ℓ換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て	2,163.000	ℓ	123	266,049	TFJA0404646 物価資料 0 省略
スベリ剤運転	0.127	日	242,800	30,835	SWK430180 1 0 省略
モータクレータ運転	0.127	日	56,060	7,119	SWK430190 1 0 省略
ロータリー運転	0.127	日	50,140	6,367	SWK430200 1 0 省略
タイヤロー運転	0.127	日	36,530	4,639	SWK430210 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	2.0	%	62,840	1,226	#71 0 省略
計	100	m2		348,000	
小計	1	m2		3,480	
混合深さ 添加剤使用量(実数入力) 混合用乳剤の有無	=1 [kg/100m2]=1071 =2	20cm以下 添加剤使用量(実数入力) 有		[kg/100m2]	

路上路盤再生工
混合深さ20cm以下，養生工無

SWB430710 施 工 内 訳 表

05年08月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
頁0-0018
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
混合用乳剤使用量(実数入力) 養生工の有無	[1/100m2]=2163 =1	混合用乳剤使用量(実数入力) 無		[1/100m2]	

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
⑤密粒度アスコン(新20FH)

機械構成比：1.64%

労務構成比：10.38%

材料構成比：87.98%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,513.4

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.05%	31,100 円/日	アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.16%	4,905 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060003 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.16%	4,745 円/日	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.72%	21,110 円/人	普通作業員		21,600	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	2.12%	25,400 円/人	特殊作業員		24,700	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	2.09%	24,990 円/人	運転手(特殊)		24,600	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	0.72%	25,190 円/人	土木一般世話役		25,500	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	79.82%	575,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		480,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.61%	107 円/1	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		91.5	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油 1.2号ハートロール給油	0.46%	138 円/1	軽油 1.2号		115	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,776	積算単価		0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
⑤密粒度アスコン(新20FH)

機械構成比：1.64%

労務構成比：10.38%

材料構成比：87.98%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,513.4

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
瀝青材料種類 費用の内訳			=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			
【補正式】							
1,776 = 1,513.4							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{1.05}{100} \times \frac{31,100}{29,500} + \frac{0.16}{100} \times \frac{4,905}{4,480} \right] \times \frac{4,745}{4,480} \right\} \times \frac{1.64}{1.05 + 0.16 + 0.16}$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{3.72}{100} \times \frac{21,110}{21,600} + \frac{2.12}{100} \times \frac{25,400}{24,700} \right] \times \frac{24,990}{24,600} + \frac{0.72}{100} \times \frac{25,190}{25,500} \right] \times \frac{10.38}{3.72 + 2.12 + 2.09 + 0.72}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{79.82}{100} \times \frac{575,000}{480,000} + \frac{7.61}{100} \times \frac{107}{91.5} + \frac{0.46}{100} \times \frac{138}{115} \right] \times \frac{87.98}{79.82 + 7.61 + 0.46}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - 1.64 - 10.38 - 87.98}{100}$							

区画線設置
溶融式手動、実線 15cm、白

05年08月20日適用

頁0-0021

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	138	6,072	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,637	6,463	#71 0 省略
計	1,000	m		320,600	
小計	1	m		320	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動、破線 15cm、白

05年08月20日適用

頁0-0022

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	203.7	203,700	TQJ1036037 2 203.7*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バートル給油	49.000	l	138	6,762	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,327	6,473	#71 0 省略
計	1,000	m		341,500	
小計	1	m		341	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動、破線 30cm、白

05年08月20日適用

頁0-0023

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	1,000.000	m	332.1	332,100	TQJ1036043 2 332.1*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	80.000	l	138	11,040	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,250	12,850	#71 0 省略
計	1,000	m		603,200	
小計	1	m		603	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=7	破線 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白

05年08月20日適用
頁0-0024

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表
1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	458.8	550,560	TQJ1036076 2 458.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バートル給油	132.000	l	138	18,216	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,694	8,346	#71 0 省略
計	1,000	m		726,600	
小計	1	m		726	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,590	14,590	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,590	

特殊基礎単価一覧表

コード	名称・規格 1	規格 2 ・ 摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	樹脂系滑り止めカラー舗装 車道部 各色 施工量20m2未満	見積11,747円/m2	m2	11,747		572	工事内訳
W0001	配合設計試験費 路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験	見積357,560円	現場	357,560		572	工事内訳

単価入力データ一覧表①

頁0-0027

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0028

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0029

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
35 諸経費等の対象としない	諸経費	364,860			