

# 数 量 集 計 表

## 全体集計表

既設管内径		φ 250mm	φ 300mm				合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	2	2				4
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所	18					18
パッキン除去工	箇所						
取付管突出除去工	箇所	6	14				20
本管目地止水工（パッカー工）	箇所		9				9
本管口止水工（Y字管工）	箇所 m						
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所						
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所						
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所		2				2
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》							
更生管材延長	m	62.31	165.36				227.67
反転・引込工	m	60.51	160.86				221.37
硬化・形成工	m	60.51	160.86				221.37
本管口切断工	箇所	4	10				
本管口仕上工	箇所	4	10				
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	15	34				49
取付管せん孔仕上（一日）	箇所						
仮設備設置・撤去工（設置）	回	2	5				
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	2	5				
換気工	日	4	9				13
管きょ更生水替工	日	4	9				
《取付管更生工》 サイドライナー工法							
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 200mm L=7.0 m	箇所						
《修繕工》 FRP（光硬化）工法							
取付一体型修繕工 取付 φ 150mm	箇所						
取付一体型修繕工 取付 φ 200mm	箇所						

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

既設管内径		φ 300 mm												
路線番号		273-1	273-1	280	280	280								
人孔番号		1-2	5-6	7-8	8-9	9-10								
更生延長 L=		30.44m	29.43m	24.84m	36.50m	39.65m							合計	
《前処理工・止水工》														
モルタル除去工 HP 300 mm	箇所			1	1								2	
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所													
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所													
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m													
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所													
パッキン除去工	箇所													
取付管突出除去工	箇所													
		5		2	4	3							14	
本管目地止水工 (パッカー工) φ 300mm	箇所					9							9	
本管口止水工 (Y字管工) φ 300mm	箇所 m													
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所													
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所													
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所					2							2	
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所													
《管きょ更生工》														
更生管材延長	m	31.34	30.33	25.74	37.40	40.55							165.36	
反転・引込工	m	30.44	29.43	24.84	36.50	39.65							160.86	
硬化・形成工	m	30.44	29.43	24.84	36.50	39.65							160.86	
本管口切断工	箇所	2	2	2	2	2							10	
本管口仕上工	箇所	2	2	2	2	2							10	
取付管せん孔仕上 (分割)	箇所	8	8	5	5	8							34	
取付管せん孔仕上 (一日)	箇所													
仮設備設置・撤去工 (設置)	回	1	1	1	1	1							5	
仮設備設置・撤去工 (撤去)	回	1	1	1	1	1							5	
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
《取付管更生工》 サイドライナー工法														
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=9.0 m	箇所													
取付管更生工 φ200mm L=7.0 m	箇所													
《修繕工》 FRP (光硬化) 工法														
取付一体型修繕工 φ300 -150mm	箇所													
取付一体型修繕工 φ300 -200mm	箇所													