



\*\*\*本工事費\*\*\* 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

*** 本工事費 ***		費用・工種明細など		規格 1・規格 2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
管路									
管きょ更生工(自立管)						式			
管きょ内面被覆工						式			
更生材料(オメガライナー工法)						一式			
更生材 φ 300						m		33. 02	
更生材 φ 300						m		33. 88	
更生材 φ 300						m		22. 49	
更生材 φ 300						m		19. 22	
更生材 φ 300						m		26. 21	
更生材 φ 300						m		21. 89	
更生材 φ 300						m		30. 71	
更生材 φ 300						m		34. 62	
反転・形成						一式			
反転・引込工						m		32. 12	
反転・引込工						m		32. 98	
反転・引込工						m		21. 59	
反転・引込工						m		18. 32	

\*\*\*本工事費\*\*\* 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
反転・引込工			m		25.31	
反転・引込工			m		20.99	
反転・引込工			m		29.81	
反転・引込工			m		33.72	
硬化・形成工			m		32.12	
硬化・形成工			m		32.98	
硬化・形成工			m		21.59	
硬化・形成工			m		18.32	
硬化・形成工			m		25.31	
硬化・形成工			m		20.99	
硬化・形成工			m		29.81	
硬化・形成工			m		33.72	
仕上			一式			
本管口切断工			箇所		16	
本管口仕上工			箇所		16	
取付管口せん孔仕上工 (分割施工)			箇所		55	
仮設備			一式			
仮設備設置・撤去工			回		8	

\*\*\*本工事費\*\*\* 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
仮設備設置・撤去工				回		8	
換気工				式			
換気設備工				一式			
換気設備工				日		14	
管きょ更生水替工				式			
反転・形成用水替				一式			
潜水ポンプ運転工				日		14	
止水プラグ損料				日		14	
取付管更生工				式			
取付管				式			
取付管更生				一式			
取付管更生工				箇所		4	
取付管更生工				箇所		7	
取付管更生工				箇所		2	
取付管更生材運搬				一式			
運搬費				本		13	
部分修繕工				式			
本管				式			



\*\*\*本工事費\*\*\* 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
取付一体型修繕				一式			
取付一体型修繕工				箇所		13	
止水工				式			
止水工				式			
本管目地				一式			
本管目地止水工				箇所		17	
取付管口				一式			
取付管口止水工				箇所		2	
取付管内				一式			
取付管内止水工				箇所		23	
取付管内管口				一式			
取付管内管口止水工				箇所		2	
仮設工				式			
仮設工				式			
交通管理工				式			
交通誘導警備員				一式			
交通誘導警備員B				人日		162.5	
直接工事費							

\*\*\*本工事費\*\*\* 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
準備費							
前処理工				式			
モルタル除去工				箇所		23	
モルタル除去工				箇所		1	
取付管突出除去工				箇所		22	
パッキン除去工				箇所		1	
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費 (率分)							
現場管理費計							
工事原価							
工事原価計							
一般管理費等							
契約保証費							
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							



総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初  1 実施単価 29 新潟① 0-05.05.20(0)  7 下水道 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0505-下管第6号-当初-早川堀排水区枝線182～259下水道管更生工事 当 世 代 前 世 代						
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	04 下水道工事(4) 02 大都市(2) 00 なし 40 40％ 01 金銭的保証 04 10％ 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 小型車補正なし						
		工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計		44,330,000 44,330,000	4,433,000 4,433,000	48,763,000 48,763,000			

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						X1000
管路						YG0000000001 05=解除する
管きよ更生工(自立管)			式		19,248,546	YG0000000002
管きよ内面被覆工			式		12,197,886	YG0000000003
更生材料(オガライト-工法)			式		11,981,264	YG0000000004
更生材 φ300 t=10.4mm No.1-No.2 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略			一式		7,904,624	F00001 0
更生材 φ300 t=10.4mm No.2-No.3 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	33.02		m	35,600	1,175,512	F00002 0
更生材 φ300 t=10.4mm No.3-No.4 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	33.88		m	35,600	1,206,128	F00003 0
更生材 φ300 t=10.4mm No.5-No.6 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	22.49		m	35,600	800,644	F00004 0
05-実施-下水-7777-当初	19.22		m	35,600	684,232	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材 φ 300						F00005 0
t=10.4mm No.7-No.8 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	26.21		m	35,600	933,076	
更生材 φ 300						F00006 0
t=10.4mm No.9-No.10 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	21.89		m	35,600	779,284	
更生材 φ 300						F00007 0
t=10.4mm No.11-No.12 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	30.71		m	35,600	1,093,276	
更生材 φ 300						F00008 0
t=10.4mm No.11-No.13 余裕長・運搬費含む 特別単価調査 0 省略	34.62		m	35,600	1,232,472	
反転・形成						YG0000000005
反転・引込工 φ 300			一式		1,109,030	SWG513050 0 01=4, 02=32.12, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	32.12		m	1,021	32,794	施工 第0-0001号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=32.98, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	32.98		m	994	32,782	施工 第0-0005号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=21.59, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	21.59		m	1,402	30,269	施工 第0-0006号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=18.32, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	18.32		m	1,377	25,226	施工 第0-0007号内訳表

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
反転・引込工 φ 300						SWG513050 0 01=4, 02=25. 31, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	25. 31		m	1, 196	30, 270	施工 第0-0008号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=20. 99, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	20. 99		m	1, 442	30, 267	施工 第0-0009号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=29. 81, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	29. 81		m	1, 015	30, 257	施工 第0-0010号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=33. 72, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 硬化・形成工 φ 300	33. 72		m	972	32, 775	施工 第0-0011号内訳表 SWG513100 0 01=4, 02=32. 12, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 硬化・形成工 φ 300	32. 12		m	3, 514	112, 869	施工 第0-0012号内訳表 SWG513100 0 01=4, 02=32. 98, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 硬化・形成工 φ 300	32. 98		m	3, 423	112, 890	施工 第0-0015号内訳表 SWG513100 0 01=4, 02=21. 59, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 硬化・形成工 φ 300	21. 59		m	4, 953	106, 935	施工 第0-0016号内訳表 SWG513100 0 01=4, 02=18. 32, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 硬化・形成工 φ 300	18. 32		m	5, 351	98, 030	施工 第0-0017号内訳表 SWG513100 0 01=4, 02=25. 31, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	25. 31		m	4, 225	106, 934	施工 第0-0018号内訳表

# \*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=20.99, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	20.99		m	5,095	106,944	施工 第0-0019号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=29.81, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	29.81		m	3,587	106,928	施工 第0-0020号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=33.72, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	33.72		m	3,347	112,860	施工 第0-0021号内訳表
仕上						YG0000000006
			一式		2,707,522	
本管口切断工 φ 300						SWG513150 0 01=4, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	16		箇所	5,662	90,592	施工 第0-0022号内訳表
本管口仕上工 φ 300						SWG513200 0 01=4
(反転・形成工法 0 省略	16		箇所	9,345	149,520	施工 第0-0024号内訳表
取付管口せん孔仕上工(分割施工)						SWG513300 0 01=1, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	55		箇所	44,862	2,467,410	施工 第0-0027号内訳表
仮設備						YG0000000006
			一式		260,088	
仮設備設置・撤去工 φ 300						SWG513350 0 01=1, 02=4
(反転・形成工法 0 省略	8		回	18,883	151,064	施工 第0-0033号内訳表



\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置・撤去工 φ 300						SWG513350 0 01=2, 02=4
(反転・形成工法 0 省略	8		回	13, 628	109, 024	施工 第0-0037号内訳表
換気工						YG0000000007
換気設備工			式		77, 644	YG0000000008
換気設備工			一式		77, 644	SWG515050 0
管きよ更生水替工 0 省略	14		日	5, 546	77, 644	施工 第0-0039号内訳表 YG0000000024
反転・形成用水替			式		138, 978	YG0000000025
潜水ポンプ運転工 φ 300			一式		138, 978	SWG517050 0 01=4
止水プラグ損料 円形管 φ 300mm用 シングルタイプ 単価歩掛明細書 0 省略	14		日	9, 586	134, 204	施工 第0-0041号内訳表 FK4114 0
取付管更生工	14		日	341	4, 774	YG0000000057
			式		3, 032, 400	

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	単位	単価	金額	備	考
取付管						YG0000000058	
			式		3,032,400		
取付管更生						YG0000000059	
			一式		2,998,600		
取付管更生工 φ150mm L=4.0m t=4.0mm						VK811504 0	
日本下水道管路 0 省略		4	箇所	200,700	802,800	施工 第0-0043号内訳表	
取付管更生工 φ150mm						VK811505 0	
L=5.0m t=4.0mm							
日本下水道管路 0 省略		7	箇所	233,200	1,632,400	施工 第0-0055号内訳表	
取付管更生工 φ150mm						VK811506 0	
L=6.0m t=4.0mm							
日本下水道管路 0 省略		2	箇所	281,700	563,400	施工 第0-0056号内訳表	
取付管更生材運搬						YG0000000060	
			一式		33,800		
運搬費 φ150mm L=10mまで						FK8118 0	
φ200mm L=5mまで							
見積2,600円 0 省略		13	本	2,600	33,800		
部分修繕工						YG0000000075	
			式		1,365,208		
本管						YG0000000076	
			式		1,365,208		

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付一体型修繕						YG0000000077
			一式		1,365,208	
取付一体型修繕工 φ300mm－φ150mm 光硬化(標準Ⅱ)準用 日本下水道管路 0 省略	13		箇所	105,016	1,365,208	VK7113 0 施工 第0-0059号内訳表
止水工						YG0000000121
			式		2,653,052	
止水工			式		2,653,052	YG0000000122
本管目地						YG0000000123
			一式		874,565	
本管目地止水工 本管径φ300mm バツカー工法 日本下水道協会 0 省略	17		箇所	51,445	874,565	VK41010 0 施工 第0-0062号内訳表
取付管口						YG0000000125
			一式		117,484	
取付管口止水工 本管径φ300mm 取付管径φ150mm バツカー工法 日本下水道協会 0 省略	2		箇所	58,742	117,484	VK43010 0 施工 第0-0066号内訳表
取付管内						YG0000000124
			一式		1,515,033	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管内止水工 本管径φ300mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	23		箇所	65,871	1,515,033	VK42010 0 施工 第0-0067号内訳表
取付管内管口			一式		145,970	YG000000125
取付管内管口止水工 本管径φ300mm 取付管径φ150mm パッカー工法 日本下水道協会 0 省略	2		箇所	72,985	145,970	VK44010 0 施工 第0-0068号内訳表
仮設工			式		2,323,750	YG000000443 05=解除する
仮設工			式		2,323,750	YG000000444
交通管理工			式		2,323,750	YG0000002001
交通誘導警備員 0 省略			式		2,323,750	YG0000002002
交通誘導警備員B 0 省略			一式		2,323,750	SWB010212 0
直接工事費	162.5		人日	14,300	2,323,750	施工 第0-0069号内訳表
					21,572,296	

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	単位	単価	金額	備考
準備費						Z0003
前処理工			式		3,245,411	
						YZ000000009 05=解除する
	0 省略		式		3,245,411	
	モルタル除去工					VK3111 0
	超高压洗浄車 堆積10%未満 (A/V=1)					
	管径HP150mm～300mm					
	日本下水道管路 0 省略	23	箇所	43,300	995,900	施工 第0-0070号内訳表
	モルタル除去工					VK3111 0
	超高压洗浄車 堆積10%未満 (A/V=1)					
	管径TP150mm～300mm					
	日本下水道管路 0 省略	1	箇所	48,111	48,111	施工 第0-0076号内訳表
	取付管突出除去工					VK3401 0
	穿孔機車 (A/V=1)					
	管径150mm～800mm未満					
	日本下水道管路 0 省略	22	箇所	97,840	2,152,480	施工 第0-0077号内訳表
	パッキン除去工					VK3501 0
	穿孔機車 (A/V=1)					
	管径150mm～800mm未満					
	日本下水道管路 0 省略	1	箇所	48,920	48,920	施工 第0-0081号内訳表
共通仮設費 (率分)	A* (B*F)					
	対象額---A=21,572,296 率-----B=0.0770			地域補正率F=1.5000		
共通仮設費計					2,491,000	
純工事費					5,736,411	
					27,308,707	

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費 (A*(B*F) 対象額---A=27,308,707 率-----B=0.3009			地域補正率F=1.2000		9,861,000	
現場管理費計						
工事原価					9,861,000	
工事原価計					37,169,707	
一般管理費等 (A*(B*H) 対象額---A=37,169,707 率-----B=0.1924			前払補正率H=1.0000		37,169,707	
契約保証費 (A*B 対象額---A=37,169,707 率-----B=0.0004					7,146,293	
一般管理費等計					14,000	
工事価格					7,160,293	
消費税相当額 (A*B 対象額---A=44,330,000 率-----B=0.1000					44,330,000	
					4,433,000	



SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,021	+00 242200/237.194
小計	1	m		1,021	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=32.12 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ300mm	[m]	



SWM513450

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	24,500	24,500	RR0114 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	33.000	1	133.5	4,405	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	9,560	11,472	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		40,380	

SWM513050 施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハトル給油	66.000	1	133.5	8,811	TZJ6702002 1 0 省略
反転・引込車損料 4t 154kW 給水車(4t 154kW 210PS)相当 諸雑費(まるめ)	1.300	供用日	24,200	31,460	TY009500051 1 0 省略
	1.00	式		9	単価歩掛明細書 0 省略 #80
小計	1	日		61,880	0 省略

SWM513400 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	37.000	1	133.5	4,939	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,405	2,886	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,825	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	994	+00 242200/243.545
小計	1	m		994	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=32.98 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,402	+00 242200/172.72
小計	1	m		1,402	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=21.59 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ300mm	[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,377	+00 242200/175.872
小計	1	m		1,377	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=18.32 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ300mm	[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,196	+00 242200/202.48
小計	1	m		1,196	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=25.31 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,442	+00 242200/167.92
小計	1	m		1,442	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=20.99 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ300mm	[m]	



SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,015	+00 242200/238.48
小計	1	m		1,015	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=29.81 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ300mm	[m]	

SWG513050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	972	+00 242200/249.009
小計	1	m		972	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=33.72 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ300mm	[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,514	+00 285200/81.145 0 省略
小計	1	m		3,514	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=32.12 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWM513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	66.000	1	133.5	8,811	TZJ6702002 1 0 省略
硬化・形成車損料 4t 154kW 超高压洗浄車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	58,100	75,530	TY009500061 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		59	単価歩掛明細書 0 省略 #80
小計	1	日		106,000	0 省略

SWM513150 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	44.000	1	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.800	日	1,945	3,501	TLC1090004 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		9,375	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,423	+00 285200/83.318 0 省略
小計	1	m		3,423	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=32.98 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	4,953	+00 285200/57.573 0 省略
小計	1	m		4,953	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=21.59 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	5,351	+00 285200/53.295 0 省略
小計	1	m		5,351	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=18.32 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	



SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	4,225	+00 285200/67.493 0 省略
小計	1	m		4,225	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=25.31 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	5,095	+00 285200/55.973 0 省略
小計	1	m		5,095	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=20.99 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発電発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,587	+00 285200/79.493 0 省略
小計	1	m		3,587	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=29.81 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,347	+00 285200/85.187 0 省略
小計	1	m		3,347	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=33.72 =1	既設管径 更生延長 昼間作業	φ 300mm	[m]	

SWG513150 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	24,900	24,900	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	39,460	39,460	SWM513200 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	91,000	5,440	#71 0 省略
			135,900	5,662	+00 135900/24 0 省略
小計	1	箇所		5,662	
既設管径 諸雑費区分	=4 =1	既設管径φ 300mm 昼間作業			

SWM513200

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	24,500	24,500	RR0114 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	33.000	1	133.5	4,405	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4.5t積 吊能力2.0t	1.20	供用日	8,790	10,548	MMJ0302012 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	日		39,460	

SWG513200 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513201 施工 第0-0025号内訳表
本管口仕上工	1.000	箇所	8,514	8,514	0 省略
管口仕上材 止水セメント	1.770	kg	470	831	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		9,345	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

SWG513201 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	24,900	24,900	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 1 施工 第0-0026号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		10	#80 0 省略
			119,200	8,514	+00 119200/14 0 省略
小計	1	箇所		8,514	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			



SWM513250 施工内訳表

施工 第0-0026号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハトル給油	20.000	1	133.5	2,670	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[普通型] 2t積	1.10	供用日	3,560	3,916	MMJ0302002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		28,190	

SWG513300 施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

(反転・形成工法)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513301 施工 第0-0028号内訳表
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	15,762	15,762	0 省略
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	29,100	29,100	SWG513302 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		44,862	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWG513301 施工内訳表

施工 第0-0028号内訳表

(分割施工・仮)

24

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	RR0102 1 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	61,680	61,680	SWM513301 施工 第0-0029号内訳表
高圧洗浄車運転	1.000	日	60,450	60,450	SWM513300 施工 第0-0030号内訳表
せん孔機車運転	1.000	日	129,000	129,000	SWM513350 施工 第0-0031号内訳表
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 施工 第0-0026号内訳表
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	95,200	3,780	#71 0 省略
計	24	箇所		378,300	0 省略
小計	1	箇所		15,762	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWM513301 施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
カッソリン レギュラー	11.000	1	145	1,595	TZJ6704001 1 0 省略
本管用TVカメラ車損料 2t 63kW (2t 95.5kW 準用)	1.300	供用日	29,600	38,480	TY009500041 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	単価歩掛明細書 #80 0 省略
小計	1	日		61,680	

SWM513300 施工内訳表

施工 第0-0030号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハトル給油	30.000	1	133.5	4,005	TZJ6702002 1 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 147kW	1.300	供用日	26,800	34,840	TY009500071 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	単価歩掛明細書 0 省略 #80
小計	1	日		60,450	0 省略

SWM513350 施工内訳表

施工 第0-0031号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハトル給油	22.000	1	133.5	2,937	TZJ6702002 1 0 省略
せん孔機車損料 2t 84kW	1.200	供用日	87,000	104,400	TY009500081 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	見積87,000円 #80 0 省略
小計	1	日		129,000	

SWG513302 施 工 内 訳 表

(分割施工・本)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	RR0102 1 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	61,680	61,680	SWM513301 施工 第0-0029号内訳表
高圧洗浄車運転	1.000	日	60,450	60,450	SWM513300 施工 第0-0030号内訳表
せん孔機車運転	1.000	日	129,000	129,000	SWM513350 施工 第0-0031号内訳表
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 施工 第0-0026号内訳表
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	95,200	3,780	#71 0 省略
計	13	箇所		378,300	0 省略
小計	1	箇所		29,100	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWG513350 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513351 施工 第0-0034号内訳表
仮設備設置・撤去工	0.115	日	164,200	18,883	0 省略
小計	1	回		18,883	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径 φ 300mm			



SWG513351 施工内訳表

施工 第0-0034号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513352 1 施工 第0-0035号内訳表
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513351 1 施工 第0-0036号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	日		164,200	0 省略
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径	φ 300mm		

SWM513352 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	24,500	24,500	RR0114 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	33.000	1	133.5	4,405	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	9,560	11,472	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		40,380	

SWM513351 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	37.000	1	133.5	4,939	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,405	2,886	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,825	

SWG513350 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513351 施工 第0-0038号内訳表 0 省略
仮設備設置・撤去工	0.083	日	164,200	13,628	
小計	1	回		13,628	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513352 1 施工 第0-0035号内訳表
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513351 1 施工 第0-0036号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	日		164,200	0 省略
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径 φ 300mm			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1.00		日	140	140	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転 2 5 k V A	1.000		日	4, 812	4, 812	SWM515050 1 施工 第0-0040号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)	12.0		%	4, 952	594	#71 0 省略
小計	1		日		5, 546	0 省略

SWM515050 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	20.000	1	133.5	2,670	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.200	日	1,785	2,142	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,812	

SWG517050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.290	人	24,900	7,221	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径 φ 50mm 全揚程10m	2.00	日	150	300	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,065	2,065	SWM517050 1 施工 第0-0042号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		9,586	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			



SWM517050 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトリロール給油	5.000	1	133.5	667	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5KVA	1.200	日	1,165	1,398	TLC1110003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,065	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ 150mm t=4. 0mm (自立管)	4	m	32, 500	130, 000	FK8110 見積32, 500円 0 省略
取付管更生工 φ 150mm 施工延長5. 0m以下	1	箇所	48, 575	48, 575	VK81411 施工 第0-0044号内訳表 日本下水道管路 0 省略
管口切削工(本管管口) φ 800mm未満	1	箇所	22, 060	22, 060	VK8150 施工 第0-0053号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		65	#80 0 省略
小計	1	箇所		200, 700	

# 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
T Vカメラ車運転工	1	日	24,680	24,680	VK8102 施工 第0-0045号内訳表
補修機運転工	1	日	45,980	45,980	日本下水道管路 0 省略 VK8101 施工 第0-0046号内訳表
取付管用T Vカメラ損料	1	日	903	903	日本下水道管路 0 省略 VK8109 施工 第0-0047号内訳表
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,291	2,291	日本下水道管路 0 省略 VK8103 施工 第0-0048号内訳表
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,574	5,574	日本下水道管路 0 省略 VK8104 施工 第0-0049号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	17,860	17,860	日本下水道管路 0 省略 VK8105 施工 第0-0050号内訳表
取付管水替工	1	日	249	249	日本下水道管路 0 省略 VK8106 施工 第0-0051号内訳表
枺管口処理工 φ150mm 施工延長5.0m以下	1	日	1,894	1,894	日本下水道管路 0 省略 VK81071501 施工 第0-0052号内訳表

VK81411 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
諸雄費 (まるめ)	1	式		69	#80 0 省略
計	4	箇所		194,300	
小計	1	箇所		48,575	

施工内訳表

VK8102

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

05年05月20日適用

施工 第0-0045号内訳表

1 日 当り

頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 71kW	2	h	11,600	23,200	FK00081
カッソリン レギュラー	10.2	l	145	1,479	単価表掛明細書 0 省略 TZJ6704001
諸雑費（まるめ）	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	日		24,680	

VK8101 施工内訳表

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修機損料 ライニング用(光硬化)機器	1	日	35,660	35,660	FK8101 1
消耗機材費 (UVランプ類他)	20	%	35,660	7,132	見積35,660円 0 省略 #01 2
油脂類	2	%	7,132	142	#02 0 省略
トラック[普通型] 2t積	2	時間	854	1,708	MMJ0302002 0 省略
軽油 1.2号ハトロール給油	10	1	133.5	1,335	TZJ6702002 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		45,980	

施工内訳表

VK8109

施工 第0-0047号内訳表

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
取付管用TVカメラ損料	1	時間	903	903	FK8104
諸雑費（まるめ）	1	式		0	見積903円 #80
小計	1	日		903	0 省略

VK8103  
施工内訳表

施工 第0-0048号内訳表

1 日 当り

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1	日	725	725	MMJ1510003 0 省略
ガソリン レギュレー	10.8	1	145	1,566	TZJ6704001 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,291	



VK8104  
施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 日 当り

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次基準)2.5m3/min	1	日	2,290	2,290	MMJ1201049
軽油 1.2号ハトロール給油	24.6	l	133.5	3,284	TZJ6702002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,574	

VK8105 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高圧洗浄車損料 4t 154kW 210PS	2	h	8,100	16,200	FK00011
軽油 1.2号ハートル給油	12.4	l	133.5	1,655	単価歩掛明細書 0 省略 TZJ6702002
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	日		17,860	

施工内訳表

VK8106

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

05年05月20日適用

施工 第0-0051号内訳表

1 日 当り

頁0-0077

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
小計	1	日		249	



施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員 補修技師	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
T V カメラ車運転工	1	日	24,680	24,680	VK8102 施工 第0-0045号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	17,860	17,860	日本下水道管路 0 省略 VK8105 施工 第0-0050号内訳表
切削機運転工	1	日	77,660	77,660	日本下水道管路 0 省略 VK81081 施工 第0-0054号内訳表
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,574	5,574	日本下水道管路 0 省略 VK8104 施工 第0-0049号内訳表
諸雑費 (まるめ)	1	式		26	日本下水道管路 0 省略 #80 0 省略
計	10	箇所		220,600	
小計	1	箇所		22,060	

施工内訳表

VK81081

05年05月20日適用

頁0-0080

施工 第0-0054号内訳表

日本下水道管路管理業協会 FRP光硬化取付管

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切削機損料 本管口切削用	1	日	70,600	70,600	FK81030 1
消耗材料費	10	%	70,600	7,060	見積70,600円 0 省略 #01
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		77,660	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ 150mm t=4. 0mm (自立管)	5	m	32, 500	162, 500	FK8110 見積32, 500円 0 省略
取付管更生工 φ 150mm 施工延長5. 0m以下	1	箇所	48, 575	48, 575	VK81411 施工 第0-0044号内訳表 日本下水道管路 0 省略
管口切削工(本管管口) φ 800mm未満	1	箇所	22, 060	22, 060	VK8150 施工 第0-0053号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		65	#80 0 省略
小計	1	箇所		233, 200	





施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
T Vカメラ車運転工	1	日	24,680	24,680	VK8102 施工 第0-0045号内訳表 日本下水道管路 0 省略
補修機運転工	1	日	45,980	45,980	VK8101 施工 第0-0046号内訳表 日本下水道管路 0 省略
取付管用T Vカメラ損料	1	日	903	903	VK8109 施工 第0-0047号内訳表 日本下水道管路 0 省略
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,291	2,291	VK8103 施工 第0-0048号内訳表 日本下水道管路 0 省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,574	5,574	VK8104 施工 第0-0049号内訳表 日本下水道管路 0 省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	17,860	17,860	VK8105 施工 第0-0050号内訳表 日本下水道管路 0 省略
取付管水替工	1	日	249	249	VK8106 施工 第0-0051号内訳表 日本下水道管路 0 省略
枺管口処理工 φ150mm 施工延長5.0m超10.0m以下	1	日	1,420	1,420	VK81071502 施工 第0-0058号内訳表 日本下水道管路 0 省略





施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
材料費 φ 300mm－φ 150mm	6	箇所	36, 762	220, 572	VK7133 施工 第0-0060号内訳表
取付一体型修繕工 本管 φ 150mm～φ 450mm 光硬化(標準Ⅱ) 準用	1	日	314, 592	314, 592	VK7110 施工 第0-0061号内訳表
一体型補修機損料 本管 φ 250～700mm 取付管 φ 150～200mm 接合部・光硬化用	1	日	26, 140	26, 140	日本下水道管路 0 省略 FK7103
補修機替ゴム損料 φ 300mm－φ 150mm 接合部・光硬化用	6	箇所	11, 365	68, 190	見積26, 140円 0 省略 FK7106
止水プラグ損料 円形管 φ 300mm用 シンダルトアイブ	1	日	341	341	見積11, 365円 0 省略 FK4114
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	単価歩掛明細書 0 省略 FK4121
諸雑費 (まるめ)	1	式		16	見積249円 0 省略 #80
計	6	箇所		630, 100	0 省略
小計	1	箇所		105, 016	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
ソフトラリーブ φ 300mm－ φ 150mm 補修幅40cm 接合部・光硬化用（更生管対応型）	1	式	36,200	36,200	FK7121 見積36,200円 0 省略
ポリウレタン樹脂塗料用シーラー 上塗り用	1	1	562	562	TZJ6170017 0 省略
小計	1	箇所		36,762	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員 補修技師	2	人	24,900	49,800	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 71kW	6	h	11,600	69,600	FK00081 単価歩掛明細書 0 省略
カッソリン レギュラー	30.6	l	145	4,437	TZJ6704001 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 154kW 210PS	6	h	8,100	48,600	FK00011 単価歩掛明細書 0 省略
軽油 1.2号バートル給油	37.2	l	133.5	4,966	TZJ6702002 0 省略
補修プラント車損料 3t 135PS 接合部・光硬化用	6	h	10,030	60,180	FK7101 見積10,030円 0 省略
軽油 1.2号バートル給油	30.0	l	133.5	4,005	TZJ6702002 0 省略
カッソリン レギュラー	16.8	l	145	2,436	TZJ6704001 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 02, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1	日	528	528	FK7104 建設機械損料表 0 省略



# 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
補修プラント車運転工 3t 100kW (135PS)	1	日	143,900	143,900	VK4102 施工 第0-0063号内訳表
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	137,900	137,900	日本下水道協会 0 省略 VK00081 施工 第0-0064号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 147kW (200PS)	1	日	76,450	76,450	VK00012 施工 第0-0065号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材 (注入材) 無機系懸濁液型材料 セメント系 98ℓ/箇所	1,078	ℓ	190	204,820	FK4002 見積190円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ300mm用	1	日	2,420	2,420	FK4104 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シンゲルタイプ	1	日	341	341	FK4114 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		69	#80 0 省略
計	11	箇所		565,900	
小計	1	箇所		51,445	



VK4102 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトロール給油	25.8	1	133.5	3,444	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	24,900	49,800	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
補修プラント車損料 3t 100kW 135PS	6	h	7,530	45,180	FK4001 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		76	#80 0 省略
小計	1	日		143,900	

VK00081  
施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
カソリン レギュラー	36.6	l	145	5,307	TZJ6704001 0 省略
測量技師 管路調査技師	1	人	44,000	44,000	FRR0603A 市単価 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 95.5kW	6	h	11,300	67,800	FK00080 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		93	#80 0 省略
小計	1	日		137,900	

VK00012 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	39	l	133.5	5,206	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 147kW 200PS	6	h	7,790	46,740	FK00010 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		76,450	

# 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	143,900	143,900	VK4102 施工 第0-0063号内訳表
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	137,900	137,900	日本下水道協会 0 省略 VK00081 施工 第0-0064号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	76,450	76,450	VK00012 施工 第0-0065号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材 (注入材) 無機系懸濁液型材料 セメント系 37.5ℓ/箇所	262.5	ℓ	190	49,875	FK4002 見積190円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ300mm用	1	日	2,420	2,420	FK4104 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シンゲルタイプ	1	日	341	341	FK4114 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		65	#80 0 省略
計	7	箇所		411,200	
小計	1	箇所		58,742	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	143,900	143,900	VK4102 施工 第0-0063号内訳表
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	137,900	137,900	日本下水道協会 0 省略 VK00081 施工 第0-0064号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	76,450	76,450	VK00012 施工 第0-0065号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材 (注入材) 無機系懸濁液型材料 セメント系 75ℓ/箇所	525	ℓ	190	99,750	FK4002 見積190円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ300mm用	1	日	2,420	2,420	FK4104 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シンゲルタイプ	1	日	341	341	FK4114 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		90	#80 0 省略
計	7	箇所		461,100	
小計	1	箇所		65,871	

# 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	143,900	143,900	VK4102 施工 第0-0063号内訳表
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	137,900	137,900	日本下水道協会 0 省略 VK00081 施工 第0-0064号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	76,450	76,450	VK00012 施工 第0-0065号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 112.5ℓ/箇所	787.5	ℓ	190	149,625	FK4002 見積190円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ300mm用	1	日	2,420	2,420	FK4104 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シンゲルタイプ	1	日	341	341	FK4114 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		15	#80 0 省略
計	7	箇所		510,900	
小計	1	箇所		72,985	

SWB010212

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	





施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
超高压洗浄車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	137,200	137,200	VK00020 施工 第0-0072号内訳表
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	70,750	70,750	日本下水道管路 0 省略 VK00052 施工 第0-0073号内訳表
給水車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	51,110	51,110	日本下水道管路 0 省略 VK00031 施工 第0-0074号内訳表
テレビカメラ車運転工 2t 71kW	1	日	173,900	173,900	日本下水道管路 0 省略 VK00082 施工 第0-0075号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		40	日本下水道管路 0 省略 #80 0 省略
小計	1	日		433,000	

VK00020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

1 日 当り

日本下水道管路管理業協会 P83 B-4

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油 A/V=1	37.2	1	133.5	4,966	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
超高压洗浄車損料 4t 154kW 210PS	6	h	9,680	58,080	FK00020 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		54	#80 0 省略
小計	1	日		137,200	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油 A/V=1	48	l	133.5	6,408	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
強力吸引車損料 4t 154kW 210PS	6	h	6,640	39,840	FK00052 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		70,750	



施工内訳表

VK00082

施工 第0-0075号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
カメラ レギュレー A/V=1	30	1	145	4,350	TZJ6704001 0 省略
測量技師 調査技師 A/V=1	1	人	44,000	44,000	FRR0603B 市単価 0 省略
測量技師補 調査助手 A/V=1	1	人	34,300	34,300	FRR0604B 市単価 0 省略
運転手(一般) A/V=1	1	人	21,600	21,600	RR0115 0 省略
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 71kW	6	h	11,600	69,600	FK00081 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		50	#80 0 省略
小計	1	日		173,900	

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
障害物等除去工 穿孔機車 A/V=1	1	日	489,200	489,200	VK3001 第0-0078号内訳表 日本下水道管路 0 省略
計	5	箇所		489,200	
小計	1	箇所		97,840	

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
穿孔機車運転工 2t 84kW	1	日	166,400	166,400	VK00100 施工 第0-0079号内訳表 日本下水道管路 0 省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	78,070	78,070	VK00013 施工 第0-0080号内訳表 日本下水道管路 0 省略
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	70,750	70,750	VK00052 施工 第0-0073号内訳表 日本下水道管路 0 省略
テレビカメラ車運転工 2t 71kW	1	日	173,900	173,900	VK00082 施工 第0-0075号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		80	#80 0 省略
小計	1	日		489,200	



VK00100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
カッソリン レギュラー A/V=1	36	l	145	5,220	TZJ6704001 0 省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
穿孔機車損料 2t 84kW	6	h	14,500	87,000	FK00100 見積14,500円 #80 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		80	0 省略
小計	1	日		166,400	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
軽油 1.2号ハートル給油 A/V=1	37.2	1	133.5	4,966	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 154kW 210PS	6	h	8,100	48,600	FK00011 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		78,070	

