

令和 5 年度 工事名 船見排水区枝線273-1～280下水道管更生工事				実 施 (-----)設 計 書		審 査			
工 事 下管第 8 号				工 事 130 日間		設 計			
番 号				日 数		検 算			
設計額一金 36,982,000 円也				施 工 場 所 新潟市 中央区雲雀町他 地内					
				工 事 概 要					
				施工延長		φ 250mm～φ 300mm		L=221. 37m	
				本管更生工		φ 250mm		L=60. 51m	
請負額一金 円也									
支給品費				本管更生工 φ 300mm L=160. 86m					
設計額一金 円也									
請負額一金 円也									

新 潟 市

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

*** 本工事費 ***		費目・工種明細など		規格 1・規格 2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
管路									
管きょ更生工(自立管)						式			
管きょ内面被覆工						式			
更生材料 インジューフォーム工法(高強度ガラスライナー)						一式			
更生材 φ 250						m		41.53	
更生材 φ 250						m		20.78	
更生材 φ 300						m		31.34	
更生材 φ 300						m		30.33	
更生材 φ 300						m		25.74	
更生材 φ 300						m		37.40	
更生材 φ 300						m		40.55	
反転・形成						一式			
反転・引込工						m		40.63	
反転・引込工						m		19.88	
反転・引込工						m		30.44	
反転・引込工						m		29.43	
反転・引込工						m		24.84	

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
反転・引込工		m		36.50	
反転・引込工		m		39.65	
硬化・形成工		m		40.63	
硬化・形成工		m		19.88	
硬化・形成工		m		30.44	
硬化・形成工		m		29.43	
硬化・形成工		m		24.84	
硬化・形成工		m		36.50	
硬化・形成工		m		39.65	
仕上		一式			
本管口切断工		箇所		4	
本管口切断工		箇所		10	
本管口仕上工		箇所		4	
本管口仕上工		箇所		10	
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所		49	
仮設備		一式			
仮設備設置・撤去工		回		2	
仮設備設置・撤去工		回		5	

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
仮設備設置・撤去工			回		2	
仮設備設置・撤去工			回		5	
換気工			式			
換気設備工			一式			
換気設備工			日		13	
管きょ更生水替工			式			
反転・形成用水替			一式			
潜水ポンプ運転工			日		4	
潜水ポンプ運転工			日		9	
止水プラグ損料			日		4	
止水プラグ損料			日		9	
止水工			式			
止水工			式			
本管目地			一式			
本管目地止水工			箇所		9	
取付管口			一式			
取付管口止水工			箇所		2	
仮設工			式			

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
仮設工							
交通管理工				式			
交通誘導警備員				一式			
交通誘導警備員B				人日		97.5	
直接工事費							
準備費				式			
前処理工				式			
モルタル除去工				箇所		4	
侵入根除去工				箇所		18	
取付管突出除去工				箇所		20	
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費 (率分)							
現場管理費計							
工事原価							
工事原価計							
一般管理費等							

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-05. 06. 20(0) 7 下水道 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0505-下管第8号-当初-船見排水区枝線273-1～280下水道管更生工事-	前 世 代			
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	04 下水道工事(4) 02 大都市(2) 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 小型車補正なし				
本工事価格 工事価格計	工事価格 消費税相当額 工事費 33, 620, 000 3, 362, 000 36, 982, 000 33, 620, 000 3, 362, 000 36, 982, 000	工事価格 消費税相当額 工事価格 工事費	工事価格 消費税相当額 工事価格 工事費	工事価格 消費税相当額 工事価格 工事費	工事価格 消費税相当額 工事価格 工事費

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分			数	単位	単価	金額	備	考
*** 本工事費 ***							X1000	
管路								
管きよ更生工(自立管)				式		14,533,565	YG0000000001 05=解除する	
管きよ内面被覆工				式		13,953,076	YG0000000003	
更生材料 インジチュフォーム工法(高強度ガラスファイバー)				式		13,753,247	YG0000000004	
更生材 φ250 t=5.0mm No.3-No.4 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略				一式		10,135,558	F00001 0	
更生材 φ250 t=5.0mm No.4-No.5 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略			41.53	m	38,226	1,587,525	F00002 0	
更生材 φ300 t=6.0mm No.1-No.2 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略			20.78	m	41,977	872,282	F00003 0	
更生材 φ300 t=6.0mm No.5-No.6 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略			31.34	m	46,680	1,462,951	F00004 0	
05 実施-下水-1111-当初			30.33	m	46,846	1,420,839		

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材 φ 300 t=6.0mm No.7-No.8 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略						F00005 0
	25.74		m	47,766	1,229,496	
更生材 φ 300 t=6.0mm No.8-No.9 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略						F00006 0
	37.40		m	45,871	1,715,575	
更生材 φ 300 t=6.0mm No.9-No.10 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略						F00007 0
	40.55		m	45,546	1,846,890	
反転・形成						YG0000000005
			一式		982,328	
反転・引込工 φ 250						SWG513050 0 01=3, 02=40.63, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 250	40.63		m	931	37,826	施工 第0-0001号内訳表 SWG513050 0 01=3, 02=19.88, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	19.88		m	1,269	25,227	施工 第0-0005号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=30.44, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	30.44		m	1,077	32,783	施工 第0-0006号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=29.43, 03=1
(反転・形成工法 0 省略 反転・引込工 φ 300	29.43		m	1,028	30,254	施工 第0-0007号内訳表 SWG513050 0 01=4, 02=24.84, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	24.84		m	1,218	30,255	施工 第0-0008号内訳表

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
反転・引込工 φ 300						SWG513050 0 01=4, 02=36. 50, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	36. 50		m	898	32, 777	施工 第0-0009号内訳表
反転・引込工 φ 300						SWG513050 0 01=4, 02=39. 65, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	39. 65		m	827	32, 790	施工 第0-0010号内訳表
硬化・形成工 φ 250						SWG513100 0 01=3, 02=40. 63, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	40. 63		m	2, 851	115, 836	施工 第0-0011号内訳表
硬化・形成工 φ 250						SWG513100 0 01=3, 02=19. 88, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	19. 88		m	4, 632	92, 084	施工 第0-0014号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=30. 44, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	30. 44		m	3, 708	112, 871	施工 第0-0015号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=29. 43, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	29. 43		m	3, 634	106, 948	施工 第0-0016号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=24. 84, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	24. 84		m	4, 305	106, 936	施工 第0-0017号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=36. 50, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	36. 50		m	3, 092	112, 858	施工 第0-0018号内訳表
硬化・形成工 φ 300						SWG513100 0 01=4, 02=39. 65, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	39. 65		m	2, 847	112, 883	施工 第0-0019号内訳表

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	単価	金額	備考
仕上					YG0000000006
本管口切断工 φ 250		一式		2,407,784	
(反転・形成工法 0 省略 本管口切断工 φ 300	4	箇所	5,662	22,648	施工 第0-0020号内訳表 SWG513150 0 01=3, 02=1
(反転・形成工法 0 省略 本管口仕上工 φ 250	10	箇所	5,662	56,620	施工 第0-0022号内訳表 SWG513150 0 01=4, 02=1
(反転・形成工法 0 省略 本管口仕上工 φ 300	4	箇所	9,207	36,828	施工 第0-0023号内訳表 SWG513200 0 01=4
(反転・形成工法 0 省略 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	10	箇所	9,345	93,450	施工 第0-0026号内訳表 SWG513300 0 01=1, 02=1
(反転・形成工法 0 省略 仮設備	49	箇所	44,862	2,198,238	施工 第0-0028号内訳表 YG0000000006
仮設備設置・撤去工 φ 250		一式		227,577	
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 300	2	回	18,883	37,766	施工 第0-0034号内訳表 SWG513350 0 01=1, 02=3
(反転・形成工法 0 省略	5	回	18,883	94,415	施工 第0-0038号内訳表

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	単価	金額	備	考
仮設備設置・撤去工 φ 250					SWG513350 0 01=2, 02=3	
(反転・形成工法 0 省略	2	回	13, 628	27, 256	施工 第0-0040号内訳表	
仮設備設置・撤去工 φ 300					SWG513350 0 01=2, 02=4	
(反転・形成工法 0 省略	5	回	13, 628	68, 140	施工 第0-0042号内訳表	
換気工					YG0000000007	
換気設備工		式		72, 098	YG0000000008	
換気設備工		一式		72, 098	SWG515050 0	
管きょ更生水替工 0 省略	13	日	5, 546	72, 098	施工 第0-0044号内訳表	
					YG0000000024	
反転・形成用水替		式		127, 731	YG0000000025	
潜水ポンプ運転工 φ 250		一式		127, 731	SWG517050 0 01=3	
潜水ポンプ運転工 φ 300 0 省略	4	日	9, 337	37, 348	施工 第0-0046号内訳表	
					SWG517050 0 01=4	
05 実施-下水-1111-当初	9	日	9, 586	86, 274	施工 第0-0048号内訳表	

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	単価	金額	備	考
止水プラグ損料 円形管 φ250mm用 シングルタイブ 単価歩掛明細書 0 省略	4	日	260	1,040	FK4113 0	
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シングルタイブ 単価歩掛明細書 0 省略	9	日	341	3,069	FK4114 0	
止水工					YG0000000121	
		式		580,489	YG0000000122	
止水工		式		580,489		
本管目地					YG0000000123	
		一式		463,005	VK41010 0	
本管目地止水工 本管径 φ300mm パツカー工法 日本下水道協会 0 省略	9	箇所	51,445	463,005	施工 第0-0049号内訳表 YG0000000125	
取付管口						
		一式		117,484	VK43010 0	
取付管口止水工 本管径 φ300mm 取付管径 φ150mm パツカー工法 日本下水道協会 0 省略	2	箇所	58,742	117,484	施工 第0-0053号内訳表 YG0000000443 05=解除する	
仮設工		式		1,394,250		

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						YG000000444
交通管理工			式		1,394,250	YG0000002001
交通誘導警備員			式		1,394,250	YG0000002002
交通誘導警備員B			一式		1,394,250	SWB010212 0
直接工事費	97.5		人日	14,300	1,394,250	施工 第0-0054号内訳表
準備費					15,927,815	Z0003
前処理工			式		2,534,778	YZ0000000009 05=解除する
モルタル除去工 超高压洗浄車 堆積10%未満 (A/V=1) 管径HP150mm~300mm 日本下水道管路 0 省略 侵入根除去工 超高压洗浄車 閉塞50%未満 (A/V=1) 管径150mm~800mm未満 日本下水道管路 0 省略			式		2,534,778	VK3111 0
	4		箇所	42,770	171,080	施工 第0-0055号内訳表
	18		箇所	23,761	427,698	施工 第0-0061号内訳表

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	単価	金額	備	考
取付管突出除去工 穿孔機車 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 日本下水道管路 0 省略					VK3401	0
	20	箇所	96,800	1,936,000	施工	第0-0062号内訳表
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=15,927,815 率-----B=0.0824		地域補正率F=1.5000		1,968,000		
共通仮設費計						
				4,502,778		
純工事費						
				20,430,593		
現場管理費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=20,430,593 率-----B=0.3109		地域補正率F=1.2000		7,622,000		
現場管理費計						
				7,622,000		
工事原価						
				28,052,593		
工事原価計						
				28,052,593		
一般管理費等 (A*(B*H) 率分) 対象額---A=28,052,593 率-----B=0.1984		前払補正率H=1.0000		5,556,407		

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費	A*B 対象額---A=28,052,593 率-----B=0.0004							
							11,000	
一般管理費等 計								
							5,567,407	
工事価格								
							33,620,000	
消費税相当額	A*B 対象額---A=33,620,000 率-----B=0.1000							
							3,362,000	
工事費								
							36,982,000	

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	931	+00 242200/260.032
小計	1	m		931	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=40.63 =1	既設管径φ 250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWM513450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	24,500	24,500	RR0114 1 0 省略
軽油 1.2号ハ トロール給油	33.000	1	133.5	4,405	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック/4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	9,560	11,472	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		40,380	

SWM513050 施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	66.000	1	133.5	8,811	TZJ6702002 1 0 省略
反転・引込車損料 4t 154kW 給水車(4t 154kW 210PS)相当 諸雑費(まるめ)	1.300	供用日	24,200	31,460	TY009500051 1 単価歩掛明細書 0 省略 #80
	1.00	式		9	0 省略
小計	1	日		61,880	

SWM513400 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトロール給油	37.000	1	133.5	4,939	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,405	2,886	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,825	

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,269	+00 242200/190.848 0 省略
小計	1	m		1,269	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=19.88 =1	既設管径φ 250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,077	+00 242200/224.788 0 省略
小計	1	m		1,077	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=30.44 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,028	+00 242200/235.44 0 省略
小計	1	m		1,028	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=29.43 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	1,218	+00 242200/198.72
小計	1	m		1,218	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=24.84 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	898	+00 242200/269.538 0 省略
小計	1	m		898	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=36.5 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	61,880	61,880	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	115,900	16,215	#71 0 省略
			242,200	827	+00 242200/292.8
小計	1	m		827	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=39.65 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	2,851	+00 285200/100.012 0 省略
小計	1	m		2,851	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=40.63 =1	既設管径φ 250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWM513100 施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	66.000	1	133.5	8,811	TZJ6702002 1 0 省略
硬化・形成車損料 4t 154kW 超高压洗浄車(4t 154kW 210PS)相当 諸雑費(まるめ)	1.300	供用日	58,100	75,530	TY009500061 1 単価歩掛明細書 0 省略 #80
	1.00	式		59	0 省略
小計	1	日		106,000	

SWM513150 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトロール給油	44.000	1	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクェ型〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.800	日	1,945	3,501	TLC1090004 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		9,375	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	4,632	+00 285200/61.564 0 省略
小計	1	m		4,632	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=19.88 =1	既設管径φ250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,708	+00 285200/76.901 0 省略
小計	1	m		3,708	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=30.44 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,634	+00 285200/78.48 0 省略
小計	1	m		3,634	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=29.43 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	4,305	+00 285200/66.24 0 省略
小計	1	m		4,305	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=24.84 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	3,092	+00 285200/92.211 0 省略
小計	1	m		3,092	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=36.5 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513100 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	106,000	106,000	SWM513100 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	9,375	9,375	SWM513150 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	115,900	5,720	#71 0 省略
			285,200	2,847	+00 285200/100.168 0 省略
小計	1	m		2,847	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=39.65 =1	既設管径φ300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWG513150 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	24,900	24,900	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	39,460	39,460	SWM513200 施工 第0-0021号内訳表
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	91,000	5,440	#71 0 省略
			135,900	5,662	+00 135900/24 0 省略
小計	1	箇所		5,662	
既設管径 諸雑費区分	=3 =1	既設管径φ 250mm 昼間作業			

SWM513200

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	24,500	24,500	RR0114 1 0 省略
軽油 1.2号ハ トロール給油	33.000	1	133.5	4,405	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4.5t積 吊能力2.0t	1.20	供用日	8,790	10,548	MMJ0302012 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	日		39,460	

SWG513150 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	24,900	24,900	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	39,460	39,460	SWM513200 施工 第0-0021号内訳表
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	91,000	5,440	#71 0 省略
			135,900	5,662	+00 135900/24 0 省略
小計	1	箇所		5,662	
既設管径 諸雑費区分	=4 =1	既設管径φ300mm 昼間作業			

SWG513200
施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513201 施工 第0-0024号内訳表
本管口仕上工	1.000	箇所	8,514	8,514	0 省略
管口仕上材	1.475	kg	470	693	TY009300007 市単価 0 省略
止水セメント					
小計	1	箇所		9,207	
既設管径	=3	既設管径 φ 250mm			

SWG513201 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	24,900	24,900	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 1 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		10	#80 0 省略
			119,200	8,514	+00 119200/14 0 省略
小計	1	箇所		8,514	
既設管径	=3	既設管径φ250mm			

SWM513250 施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハトル給油	20.000	1	133.5	2,670	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[普通型] 2t積	1.10	供用日	3,560	3,916	MMJ0302002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		28,190	

SWG513200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

1 箇所 当り

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513201 施工 第0-0027号内訳表
本管口仕上工	1.000	箇所	8,514	8,514	0 省略
管口仕上材	1.770	kg	470	831	TY009300007 市単価 0 省略
止水セメント					
小計	1	箇所		9,345	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

SWG513201 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	24,900	24,900	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 1 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		10	#80 0 省略
			119,200	8,514	+00 119200/14 0 省略
小計	1	箇所		8,514	
既設管径	=4	既設管径φ300mm			

SWG513300 施 工 内 訳 表

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513301 施工 第0-0029号内訳表
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	15,762	15,762	0 省略
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	29,100	29,100	SWG513302 施工 第0-0033号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		44,862	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWG513301 施 工 内 訳 表

(分割施工・仮)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	RR0102 1 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	61,680	61,680	SWM513301 施工 第0-0030号内訳表
高圧洗浄車運転	1.000	日	60,450	60,450	SWM513300 施工 第0-0031号内訳表
せん孔機車運転	1.000	日	129,000	129,000	SWM513350 施工 第0-0032号内訳表
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)	4.0	%	95,200	3,780	#71 0 省略
計	24	箇所		378,300	0 省略
小計	1	箇所		15,762	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWM513301 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
カッソリン レギュラー	11.000	1	145	1,595	TZJ6704001 1 0 省略
本管用TVカメラ車損料 2t 63kW (2t 95.5kW 準用)	1.300	供用日	29,600	38,480	TY009500041 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	単価歩掛明細書 #80 0 省略
小計	1	日		61,680	

SWM513300 施工内訳表

施工 第0-0031号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	30.000	1	133.5	4,005	TZJ6702002 1 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 147kW	1.300	供用日	26,800	34,840	TY009500071 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	単価歩掛明細書 #80 0 省略
小計	1	日		60,450	

SWM513350 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	21,600	21,600	RR0115 1 0 省略
軽油 1.2号ハートル給油	22.000	1	133.5	2,937	TZJ6702002 1 0 省略
せん孔機車損料 2t 84kW	1.200	供用日	87,000	104,400	TY009500081 1 見積87,000円 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	#80 0 省略
小計	1	日		129,000	

SWG513302 施 工 内 訳 表

(分割施工・本)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	20,700	20,700	RR0102 1 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	61,680	61,680	SWM513301 施工 第0-0030号内訳表
高圧洗浄車運転	1.000	日	60,450	60,450	SWM513300 施工 第0-0031号内訳表
せん孔機車運転	1.000	日	129,000	129,000	SWM513350 施工 第0-0032号内訳表
トラック運転	1.000	日	28,190	28,190	SWM513250 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	95,200	3,780	#71 0 省略
計	13	箇所		378,300	0 省略
小計	1	箇所		29,100	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWG513350 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513351 施工 第0-0035号内訳表
仮設備設置・撤去工	0.115	日	164,200	18,883	0 省略
小計	1	回		18,883	
作業区分 既設管径	=1 =3	設置 既設管径 φ 250mm			

SWG513351 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513352 1 施工 第0-0036号内訳表
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513351 1 施工 第0-0037号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	日		164,200	0 省略
作業区分 既設管径	=1 =3	設置 既設管径 φ 250mm			

SWM513352 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	24,500	24,500	RR0114 1 0 省略
軽油 1.2号ハ トロール給油	33.000	1	133.5	4,405	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	9,560	11,472	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		40,380	

SWM513351 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトロール給油	37.000	1	133.5	4,939	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,405	2,886	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,825	

SWG513350 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513351 施工 第0-0039号内訳表
仮設備設置・撤去工	0.115	日	164,200	18,883	0 省略
小計	1	回		18,883	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513352 1 施工 第0-0036号内訳表
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513351 1 施工 第0-0037号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	日		164,200	0 省略
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径 φ 300mm			

SWG513350 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513351 施工 第0-0041号内訳表 0 省略
仮設備設置・撤去工	0.083	日	164,200	13,628	
小計	1	回		13,628	
作業区分 既設管径	=2 =3	撤去 既設管径 φ 250mm			

SWG513351 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513352 1 施工 第0-0036号内訳表
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513351 1 施工 第0-0037号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	日		164,200	0 省略
作業区分 既設管径	=2 =3	撤去 既設管径 φ 250mm			

SWG513350 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 SWG513351 施工 第0-0043号内訳表
仮設備設置・撤去工	0.083	日	164,200	13,628	0 省略
小計	1	回		13,628	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	24,700	24,700	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	24,900	49,800	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	20,700	41,400	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	40,380	40,380	SWM513352 1 施工 第0-0036号内訳表
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,825	7,825	SWM513351 1 施工 第0-0037号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	日		164,200	0 省略
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径 φ 300mm			

SWG515050 施工内訳表

施工 第0-0044号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1.00	日	140	140	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転 2 5 k V A	1.000	日	4, 812	4, 812	SWM515050 1 施工 第0-0045号内訳表
諸雑費 (率＋まるめ)	12.0	%	4, 952	594	#71 0 省略
小計	1	日		5, 546	0 省略

SWM515050 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	20.000	1	133.5	2,670	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.200	日	1,785	2,142	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,812	

SWG517050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員					RR0101 1
	0.280	人	24,900	6,972	0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	150	300	MMJ1305003 1
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,065	2,065	SWM517050 1 施工 第0-0047号内訳表
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		9,337	0 省略
既設管径	=3	既設管径φ250mm			

SWM517050 施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトロール給油	5.000	1	133.5	667	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5KVA	1.200	日	1,165	1,398	TLC1110003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,065	

SWG517050 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員					RR0101 1
	0.290	人	24,900	7,221	0 省略
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径 φ 50mm 全揚程10m	2.00	日	150	300	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,065	2,065	SWM517050 1 施工 第0-0047号内訳表 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		9,586	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	143,900	143,900	VK4102 施工 第0-0050号内訳表
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	137,900	137,900	日本下水道協会 0 省略 VK00081 施工 第0-0051号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	76,450	76,450	VK00012 施工 第0-0052号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材 (注入材) 無機系懸濁液型材料 セメント系 98ℓ/箇所	1,078	ℓ	190	204,820	FK4002 見積190円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ300mm用	1	日	2,420	2,420	FK4104 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シンゲルタイプ	1	日	341	341	FK4114 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		69	#80 0 省略
計	11	箇所		565,900	
小計	1	箇所		51,445	

VK4102 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハトロール給油	25.8	1	133.5	3,444	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	24,900	49,800	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
補修プランント車損料 3t 100kW 135PS	6	h	7,530	45,180	FK4001 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		76	#80 0 省略
小計	1	日		143,900	

VK00081

施工内訳表

施工 第0-0051号内訳表

日本下水道協会 P129 E-30 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
カマリン レギュラー	36.6	1	145	5,307	TZJ6704001 0 省略
測量技師 管路調査技師	1	人	44,000	44,000	FRR0603A1 市単価 0 省略
普通作業員	1	人	20,700	20,700	RR0102 0 省略
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 95.5kW	6	h	11,300	67,800	FK00080 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		93	#80 0 省略
小計	1	日		137,900	

VK00012 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 1.2号ハートル給油	39	1	133.5	5,206	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 147kW 200PS	6	h	7,790	46,740	FK00010 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		76,450	

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	143,900	143,900	VK4102 施工 第0-0050号内訳表
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	137,900	137,900	日本下水道協会 0 省略 VK00081 施工 第0-0051号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	76,450	76,450	VK00012 施工 第0-0052号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材 (注入材) 無機系懸濁液型材料 セメント系 37.5ℓ/箇所	262.5	ℓ	190	49,875	FK4002 見積190円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ300mm用	1	日	2,420	2,420	FK4104 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300mm用 シンダルトアイブ	1	日	341	341	FK4114 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		65	#80 0 省略
計	7	箇所		411,200	
小計	1	箇所		58,742	

SWB010212

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
超高压洗浄車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	137,700	137,700	VK00020 施工 第0-0057号内訳表
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	70,890	70,890	日本下水道管路 0 省略 VK00052 施工 第0-0058号内訳表
給水車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	51,620	51,620	日本下水道管路 0 省略 VK00031 施工 第0-0059号内訳表
本管テレビカメラ搭載車運転工 小口径管 100kW	1	日	167,400	167,400	日本下水道管路 0 省略 VK00082 施工 第0-0060号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		90	日本下水道管路 0 省略 #80
小計	1	日		427,700	0 省略

施 工 内 訳 表

VK00020

施工 第0-0057号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 L.2号ハートル給油 A/V=1	41	1	133.5	5,473	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
超高压洗浄車損料 4t 154kW 210PS	6	h	9,680	58,080	FK00020 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		47	#80 0 省略
小計	1	日		137,700	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 L.2号ハトル給油 A/V=1	49	1	133.5	6,541	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
強力吸引車損料 4t 154kW 210PS	6	h	6,640	39,840	FK00052 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		70,890	

VK00082
施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
カメラ レギュレー A/V=1	43	1	145	6,235	TZJ6704001 0 省略
測量技師 調査技師 A/V=1	1	人	44,000	44,000	FRR0603B 市単価 0 省略
測量技師補 調査技師補 A/V=1	1	人	34,300	34,300	FRR0604B 市単価 0 省略
運転手(一般) A/V=1	1	人	21,600	21,600	RR0115 0 省略
本管TVカメラ搭載車損料 小中口径管 100kW	6	h	10,200	61,200	FK00081 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		65	#80 0 省略
小計	1	日		167,400	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分 VK3001 施工 第0-0063号内訳表 日本下水道管路 0 省略
障害物等除去工 穿孔機車 A/V=1	1	日	484,000	484,000	
計	5	箇所		484,000	
小計	1	箇所		96,800	

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
穿孔機車運転工 2t 96kW	1	日	167, 100	167, 100	VK00100 施工 第0-0064号内訳表
高圧洗浄車運転工 4t 154kW (210PS)	1	日	78, 580	78, 580	日本下水道管路 0 省略 VK00013 施工 第0-0065号内訳表
強力吸引車運転工 4t 154kW (210PS)	1	日	70, 890	70, 890	日本下水道管路 0 省略 VK00052 施工 第0-0058号内訳表
本管テレビカメラ搭載車運転工 小口径管 100kW	1	日	167, 400	167, 400	VK00082 施工 第0-0060号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		30	日本下水道管路 0 省略 #80
小計	1	日		484, 000	0 省略

施工内訳表

VK00100

施工 第0-0064号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
カッリン レギュラー A/V=1	41	1	145	5,945	TZJ6704001 0 省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	24,700	24,700	RR0125 0 省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	24,900	24,900	RR0101 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	24,500	24,500	RR0114 0 省略
穿孔機車損料 2t 96kW	6	h	14,500	87,000	FK00100 見積14,500円 #80 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		55	0 省略
小計	1	日		167,100	

