

# 数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ300mm					合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	17					17
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所						
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	6					6
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	1					1
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所						
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
取付管突出除去工	箇所	22					22
パッキン除去工	箇所	1					1
本管目地止水工	箇所	17					17
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	2					2
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	23					23
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	2					2
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《管きよ更生工》							
更生管材延長	m	222.04					222.04
反転・引込工	m	214.84					214.84
硬化・形成工	m	214.84					214.84
本管口切断工	箇所	16					
本管口仕上工	箇所	16					
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	55					55
取付管せん孔仕上(一日)	箇所						
仮設備設置・撤去工(設置)	回	8					
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	8					
換気工	日	14					14
管きよ更生水替工	日	14					
《取付管更生工》 FRP光硬化ウレタン工法							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所	4					4
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所	7					7
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所	2					2
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=7.0 m	箇所						
《修繕工》 FRP(光硬化)工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所	13					13
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

# 数量集計表

既設管内径  $\phi$  300 mm

路線番号 人孔番号 更生延長		182 32.12m	182 32.98m	182 21.59m	183 18.32m	256 25.31m	258 20.99m	258 29.81m	259 33.72m				合計
L=		1-2	2-3	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	11-13				
《前処理工・止水工》													
モルタル除去工 HP 300 mm	箇所		1			5	4	2	5				17
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所				1	1	2	1	1				6
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						1						1
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m												
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所												
取付管突出除去工	箇所		2		5	4	3	4	4				22
パッキン除去工	箇所		1										1
本管目地止水工 φ 300 mm	箇所	3	1	2	4	2	2		3				17
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所						1		1				2
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所												
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	2			3	5	4	5	4				23
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所												
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所						1	1					2
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所												
《管きよ更生工》													
更生管材延長	m	33.02	33.88	22.49	19.22	26.21	21.89	30.71	34.62				222.04
反転・引込工	m	32.12	32.98	21.59	18.32	25.31	20.99	29.81	33.72				214.84
硬化・形成工	m	32.12	32.98	21.59	18.32	25.31	20.99	29.81	33.72				214.84
本管口切断工	箇所	2	2	2	2	2	2	2	2				16
本管口仕上工	箇所	2	2	2	2	2	2	2	2				16
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	9	10	4	5	7	6	6	8				55
取付管せん孔仕上（一日）	箇所												
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	1	1	1	1	1	1	1				8
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	1	1	1	1	1	1	1				8
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
管きよ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング工法													
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所				1	1	1		1				4
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所						2	3	2				7
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						2						2
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所												
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所												
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所												
取付管更生工 φ200mm L=7.0 m	箇所												
《修繕工》 FRP(光硬化)工法													
取付一体型修繕工 φ300 -150mm	箇所				1	1	5	3	3				13
取付一体型修繕工 φ300 -200mm	箇所												