

平成 27 年 9 月 10 日

新潟市建設工事参加業者 各位

東部地域下水道事務所北下水道課  
北区役所総務課

北下第 1 2 号 町浦第 1 排水区幹線 2 1 ゲート・ポンプ設置関連付帯工事  
の積算内容について（お知らせ）

北下第 1 2 号町浦第 1 排水区幹線 2 1 ゲート・ポンプ設置関連付帯工事の積算書について下記のとおりお知らせいたします。

積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いたします。

記

1 施工第 0-0008 号 大型土のう工について

大型土のう工については真砂土（上中山）を使用しています。なお、施工第 0-0008 号の購入土においては、運搬費も含まれており、運搬費（SCB210110）の条件については、土砂等発生現場を標準、積込機種・規格をバックホウ積 0.8m<sup>3</sup>（平積 0.6m<sup>3</sup>）、土質を土砂（岩塊・玉石混じり土を含む）、DID 区間の有無を有り、運搬距離（km）を 11.0 km以下で積算しています。

また、同施工内訳表の大型土のう袋材については、「積算資料」7月号の 1 t 土のう丸型、径 110 cm、長 108 cmで積算しており、契約後、変更協議の対象といたします。

2 施工第 0-0034 号 仮設材の運搬について

製品長及び運搬距離は、それぞれ製品長 12m 以内、運搬距離 10km までとなります。

以上