

施 工 条 件 総 括 表 (建築関係)

工事名【(仮称) 寺山公園屋内教養施設建設工事】

下記項目、事項のうち○印及び※印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。尚、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生した時は、甲（市）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

項 目	明 示 事 項	制 約 条 件 等
①. 工 程 関 係	①. 関連する別途発注工事あり。	⑦.工事名 (別紙参照) ⑧.予定期間 (別紙参照)
	②. 関連機関協議による工程条件あり。	ア.工種 () イ.期間 ()
	③. その他 (埋戻し工事の工程調整)	⑦.別紙参照
⑩.用 地 関 係	①. 仮設ヤードの指定等あり。	⑦.場所 (図面記載のとおり)
	②. その他 ()	※各区域での施工に関しては、関係する法を厳守し管理者と必要な手続きをとること。
⑪.公 害 対 策 関 係	①. 施工法の制限あり。	⑦.騒音 ⑧.振動 ウ.水質 エ.その他 () (低騒音・低振動工法の採用、タイヤ洗浄、路面清掃、飛砂防止)
	②. 家屋等の調査の必要性あり。	ア.調査の方法：「建築工事等における家屋調査仕様書」 (新潟市ホームページ掲載)
	③. 排出ガス対策型建設機械の使用。	⑦.特記仕様書による。 イ.別紙による。
	④. その他 ()	
⑫.安 全 対 策 関 係	①. 仮囲いの設置。	⑦.内容 (図面記載のとおり)
	②. 鉄道、ガス、水道、電気、電話等の近接作業の確認。	ア.搬入経路指定あり。 () イ.時間帯制限あり。 ()
	③. 安全・訓練活動の実施	⑦.特記仕様書による。
	④. その他 (⑦交通誘導員の配置) (④高圧送電線が隣接)	⑦.一般車輛・歩行者への交通安全の確保 ⑧.高圧送電線からの安全距離の確保
⑬.工事用道路 関 係	①. 一般道路（搬入路）の使用制限あり。	⑦.搬入経路指定あり。(市道 5-36 号線を利用すること。) イ.時間帯制限あり。 ()
	②. 一般道路の占用可能。	ア.全面占有可。 イ.片側占有可 ウ.時間制限あり。 ※請負者による占有・使用許可申請とし、これに伴う費用は請負業者負担とする。
	③. 仮設道路の設置条件あり。	ア.工法の「指定」又は「一部指定」あり。 イ.工事完了後存続又は撤去。
	④. その他 ()	ア.内容 ()
Ⅵ.仮 設 備 関 係	①. 仮設備の「指定」又は「一部指定」あり。	ア.工種及び区分 ()
	②. 仮設構造物の転用、兼用あり。	ア.工種 ()
	③. その他 ()	
⑭.残土・産業 廃棄物関係	①. 残土処分地の指定あり	ア.場所 () イ.押土必要 (押土用重機必要)
	②. 産業廃棄物の処理条件あり。	⑦.場所 (産業廃棄物処理許可業者による処分場) ⑧.処理方法制限あり (建設廃材処理計画届出書提出の上、承諾を得る。) ・コンクリート：中間処理 ・石膏ボード：最終処分 ・木 材：中間処理 ・ス レ ー ト：最終処分 ・アスファルト：中間処理 ・雑 材 等：最終処分
	③. 建設リサイクル法に基づく提出書類あり。	
	④. その他 ()	
Ⅷ.工事支障物 関 係	①. 占用支障物件あり。	ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.ガス オ.()
	②. 新設占用物件あり。	ア.内容 ()
	③. その他 ()	
⑮.そ の 他	①. 現場発生材あり。	ア.品名 () イ.納入場所 ()
	②. 支給材及び貸与品あり。	ア.品名 () イ.引き渡し場所 ()
	③. 工事実績データベース(工事カルテ登録)	⑦.特記仕様書による。
	④. 中間技術検査の実施	⑦.本工事は新潟市請負工事検査要綱第 5 条 5 項に規定する中間技術検査を実施する工事である。
	⑤. シックハウス対策	⑦. 特記仕様書による。
	⑥. その他 (県産業廃棄物税について)	⑦. 本工事で発生する産業廃棄物は、新潟県内の最終処分業者へ搬入するため、産業廃棄物税が課税される。そのため本設計書に産業廃棄物税額を計上しているので適正に処理すること

施工条件総括表 別紙記載事項

I. 工程関係

1. 関連する別途発注工事あり。

工事名称	予定期間
(仮称) 寺山公園屋内教養施設建設 電気設備工事	本工事期間と同時期
(仮称) 寺山公園屋内教養施設建設 空気調和設備工事	本工事期間と同時期
(仮称) 寺山公園屋内教養施設建設 衛生設備工事	本工事期間と同時期
(仮称) 寺山公園屋内教養施設建設 ガス設備工事	本工事期間と同時期
(仮称) 寺山公園整備工事	平成 28 年 8 月 ～ 平成 29 年 3 月
(仮称) 寺山公園アクセス道路整備工事	平成 28 年 8 月 ～ 平成 29 年 3 月
(仮称) 寺山公園防火水槽設置工事	平成 28 年 7 月 ～ 平成 28 年 10 月

3. その他（ 埋戻し工事の工程調整 ）

本工事における建築工事の建物基礎の外周部の埋戻しは別途工事（(仮称) 寺山公園整備工事）となるため、埋戻し工事に関する工程調整を行うこと。