

平成30年1月9日

新潟市建設工事参加業者 各位

北区役所建設課
財務部契約課

積算内容について（お知らせ）

北建第246号 豊栄2-18号線道路改良工事の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

積算にあたってはご注意くださいよう、お願いいたします。

記

1. 本工事費内訳表 ポンプ運転

本工事費内訳表で、水替工のポンプ運転日数を、明記すべきところ、明記していませんでした。

水替工のポンプ運転日数、5日を明記しました。

2. 施工第0-0054及び0-0055号内訳表

仮設材等の運搬で、積算条件の製品長・距離を、明記すべきところ、明記していませんでした。

仮設材等の運搬、製品長12m以内、距離10kmまでを明記しました。

上記に修正がありました。以下に掲載したものを正として積算してください。

以上

土のう					Y4000004894
	0 省略		一式		
土のう工 仕拵・積立・撤去					SWB252610
発生土使用	0 省略	26	袋		施工 第0-0050号内訳表
水替工					Y3000001168
			式		
ポンプ排水					Y4000004904
排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:常時排水	0 省略		一式		
ポンプ設置・撤去					SWB252320
		1	箇所		施工 第0-0051号内訳表
ポンプ運転					SWB252310
120以上450(m3/h)未満,常時排水		5	日		施工 第0-0052号内訳表
交通管理工					Y3000003659
			式		
交通誘導警備員					Y4000026529
	0 省略		一式		
交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員有り)					SWB010212
	0 省略	291	人日		施工 第0-0053号内訳表
直接工事費					
運搬費					Z0002
			式		
仮設材運搬費					YZ000000003
	0 省略		式		
仮設材等の運搬(往路)					SWB010020
製品長12m以内 距離10kmまで					
(鋼矢板、H形鋼、	0 省略	13	t		施工 第0-0054号内訳表
仮設材等の運搬(復路)					SWB010020
製品長12m以内 距離10kmまで					
(鋼矢板、H形鋼、	0 省略	13	t		施工 第0-0055号内訳表

仮設材等の運搬(往路)

製品長12m以内 距離10kmまで

SWB010020 施工内訳表

施工 第0-0054号内訳表

29年11月01日適用

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金	1.000		t						TFJA2904335							
小計	1		t													
基本運賃(実数入力) [円/t]																
運搬割増率 =4																
運搬割増率(実数入力) =0																
その他の諸料金の有無 =2																

仮設材等の運搬(復路)

製品長12m以内 距離10kmまで

SWB010020 施工内訳表

施工 第0-0055号内訳表

29年11月01日適用

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金	1.000		t						TFJA2904335							
小計	1		t													
基本運賃(実数入力) [円/t]																
運搬割増率 =4																
運搬割増率(実数入力) =0																
その他の諸料金の有無 =2																