

令和2年1月29日

新潟市建設工事参加業者 各位

下水道管理センター施設管理課
財 務 部 契 約 課

下管第19号 中部処理区合流改善調整池機械設備工事の積算について（お知らせ）

令和2年1月14日公告の「下管第19号 中部処理区合流改善調整池機械設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いいたします。

記

1. 設計図書 仕切弁 200A について、図面 M-2：フローシートの流量計周りの3個は未計上となっていますので、別紙明細書第3号の数量4個で積算願います。

直接材料費一式

円

名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
SGPW	屋外	40A	m	490			
SGPW	屋外	80A	m	176			
SGPW	屋外	100A	m	7.88			
SGPW-MN	屋外	200A	m	144			
付属材料費	塗装無し		式	1			
SGPW	埋設	80A	m	0.82			
SGPW	埋設	100A	m	0.6			
SGPW-MN	埋設	200A	m	176			
付属材料費	塗装無し 支持材料無し		式	1			
SUS304TP sch20s	屋内	100A	m	8.7			
SUS304TP sch20s	屋内	200A	m	2.6			
付属材料費			式	1			
仕切弁		100A FC/SUS	個	3			
仕切弁		200A FC/SUS	個	4			
逆止弁		100A FC/SUS	個	3			
可とう管		80A ゴム 偏心200mm	個	2			
可とう管		200A ゴム 偏心200mm	個	3			
散水栓		40A CAC	個	20			
計							

この数量で積算願います。