

令和5年10月18日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

西部地域土木事務所  
財務部 契約課

**「西土第15号 主要地方道新潟中央環状線大郷橋左岸橋他1橋橋梁補修工事」  
の積算内容について（お知らせ）**

「西土第15号 主要地方道新潟中央環状線大郷橋左岸橋他1橋橋梁補修工事」の積算内容について、下記のとおりお知らせします。

積算にあたっては、ご注意くださいますよう、よろしくお願ひします。

記

1. 特別単価調査資材のジャッキアップ用補剛材・主桁補強材・下部工当て板の1枚  
毎の重量を以下のとおりとします。

SM400A 120×12×700(7.913kg/枚)	SM400A 120×10×680(6.406kg/枚)
SM400A 300×17×950(38.033kg/枚)	SM400A 300×17×770(30.827kg/枚)
SM400A 100×9×616(4.352kg/枚)	SM400A 100×9×766(5.412kg/枚)
SM400A 260×32×335(17.722kg/枚)	SM400A 220×22×250(9.499kg/枚)
SM400A 280×32×280(15.952kg/枚)	SS400 320×9×305(6.895kg/枚)
SS400 400×9×305(8.619kg/枚)	SS400 160×9×305(3.448kg/枚)

(各部材の実質量としています。)

2. 施工第0-0036号内訳表 移動式クレーン運転費(賃料)の賃料補正 標準(1.0)は、契約後に変更協議の対象とします。

以上